



SIX PAVIMENTAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - PMRBI  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Qdade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	<b>RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES</b>				2.096.341,20
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			2.800,00	2.800,00
1.1	Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado, inclusive armação em madeira e pontalletes	un	1,00	2.800,00	2.800,00
2	<b>REVESTIMENTO</b>				1.357.448,74
2.1	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	14.717,10	0,59	8.683,09
2.2	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28.583,70	0,40	11.433,48
2.3	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,29	4.698,00	67.134,42
2.4	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.130,29	295,00	333.435,55
2.5	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	57,76	5.550,00	320.568,00
2.6	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.064,96	295,00	314.163,20
2.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	54,42	5.550,00	302.031,00
3	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>				14.114,44
3.1	Arrancamento de Meio-Fio	m	257,00	14,92	3.834,44
3.2	Meio-Fio Simples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco"	m	257,00	40,00	10.280,00
4	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>				654.749,12
4.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.817,00	24,00	67.608,00
4.2	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	148,39	173,00	25.671,47
4.3	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.946,20	2,92	14.442,90
4.4	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	256,75	190,00	48.782,50
4.5	Brita Graduada - Passeio	m3	119,75	199,00	23.830,25
4.6	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	4.317,50	85,00	366.987,50
4.7	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão (Podotátil)	m2	628,70	95,00	59.726,50



SIX PAVIMENTAÇÃO  
CNPJ 03.752.550/0001-55

R. Sete de Setembro, 3835, sala 01, Centro, Chopinzinho/PR, CEP: 85560-000  
Fone 46 9 8805 0734 | sixpavimentacao@hotmail.com



4.8	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	4,00	550,00	2.200,00
4.9	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	70,00	650,00	45.500,00
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>				<b>42.583,90</b>
5.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.023,35	34,00	34.793,90
5.2	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	11,00	590,00	6.490,00
5.3	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	650,00	1.300,00
<b>6</b>	<b>"ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)"</b>				<b>24.645,00</b>
6.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	90,00	3.780,00
6.2	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	23,00	150,00	3.450,00
6.3	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	23,00	95,00	2.185,00
6.4	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	23,00	80,00	1.840,00
6.5	Ensaio de tração por compressão diâmetro - misturas betuminosas	un	23,00	200,00	4.600,00
6.6	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	23,00	130,00	2.990,00
6.7	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.800,00	5.800,00

Chopininho-Pr, 07 de fevereiro de 2023.

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA

RODRIGO VALIATI

ADMINISTRADOR

RG: 7.501.655-7 SSP

CPF: 033.236.489-51

**Patrick Weinick**  
Engenheiro Civil  
CREA-PR 126524/D  
CREA-SC 122392-7

03.752.550/0001-55

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Rua 7 de Setembro, 3835 - Centro SubSala 01  
85560-000 Chopinzinho PR



SIX PAVIMENTAÇÃO  
CNPJ 03.752.550/0001-55

R. Sete de Setembro, 3835, sala 01, Centro, Chopinzinho/PR, CEP: 85560-000  
Fone 46 9 8805 0734 | sixpavimentacao@hotmail.com