

ENVELOPE N 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N. 002/2023 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para construção do PAM (Pronto Atendimento Municipal)

EMPRESA: DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.903.213/0001 – 72
FONE/FAX.: 42 99922 9253 – 42 3653 1594
E-MAIL: valdecirdepieri@hotmail.com
DATA DE ABERTURA: 11/10/2023
HORARIO DE ABERTURA: 09:30 HORAS

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretária Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações
Protocolo de Recebimento
Data: 11/10/23
Horário: 09:30
Carimbo - Assinatura do Recebedor

Ribeira José Kwapa
Oficial Administrativo
Decreto 67.419/99

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the envelope.

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72



DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

CEP 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

A Comissão de Licitação
Rio Bonito do Iguaçu – Paraná

REFERENTE: Edital Concorrência nº 002/2023 – PMRBI

Objeto: Contratação de empresa para construção da obra do Pronto Atendimento Municipal - PAM, conforme Termo de Convênio nº 187/2023, firmado entre o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde do Paraná e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à RUA GETULIO VARGAS, 132, SALA 01, CENTRO, MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANA, CEP 85.340-000, inscrita no CNPJ sob nº. 07.903.213/0001 – 72, apresenta a sua proposta comercial relativa à licitação, modalidade Concorrência nº. 002/2023 – PMRBI para a Contratação de Empresa em Regime de Empreitada Global, com fornecimento de material e mão de obra para a Contratação de empresa para a construção do PAM (Pronto Atendimento Municipal), conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

PREÇO GLOBAL proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 4.083.059,91 (quatro milhões, oitenta e três mil, cinquenta e nove reais e noventa e um centavos);

PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 (dez) meses corridos, conforme descrito no Anexo (Cronograma físico-financeiro), a contar do 10º dia da data de assinatura da Ordem de Execução dos Serviços;

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelope 02) pela Comissão de Licitação.

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepierihotmail.com

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO são as constantes no Edital de licitação modalidade CONCORRÊNCIA N°. 002/2023 – PMRBI.

Nestes termos, propomo-nos a executar a obra constante deste anexo e demais elementos do Edital, respeitosamente,

Rio Bonito do Iguaçu, PR, 10 de outubro de 2023.

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Cnpj – 07.903.213/0001-72

Valdecir De Pieri

CPF – 024.173.039 – 22

RG – 7.373.882 – 2 SSP/PR

Sócio Administrador

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.903.213/0001-72 Fornecedor : DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
 Endereço : RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000
 Inscrição Estadual: RUA GETULIO VARGAS 132 SALA 01 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000
 Representante: VALDECIR DE PIERI E-mail: VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM
 Telefone: 42 99922 9253 Fax: 42 3653 1594 Celular: 42 99922 9253
 Contador: ELOMR PAULO MARINHO DE MELLO Telefone contador: 42 98416 4424
 CPF: 024.173.039-22 RG: 73738822

Endereço representante: RUA GETULIO VARGAS 132 FUNDOS - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000
 E-mail representante: VALDECIRDEPIERI@HOTMAIL.COM
 Banco: 104 - CEF
 Telefone representante: 42 99922 9253
 Data de abertura: 22/03/2006

Agência: 932-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Laranjeiras do Contato: 1708-8
 Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM, COM ÁREA DE 812,89 (OITOCENTOS E DOZE METROS E OITENTA E NOVE CENTÍMETROS QUADRADOS), A SER EDIFICADA NO ENDEREÇO: RUA JOANITA KRÜGER, Nº 162, BAIRRO VISTA ALEGRE, NA CIDADE DE RIO BONITO DO IGUAÇU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1,00	UN	4.391.440,21	SERVICOS	OBRA CIVIL	4.083.059,91	4.083.059,91

[Handwritten signature]

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ



Validade da proposta: 90 dias
 Prazo de entrega: 300 dias

[Handwritten signature]



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1

PARANÁ REGISTRO DO IGUAÇU

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 1720230079460

REG. CREAL: PR 197.767/D

ENDEREÇO: RUA JOANTIA KRUGER, 132 - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		CONSTRUÇÃO EDIFICADA PADRÃO									
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	C100002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO	%	100,00	40,00	800,00	840,00	4.000,00	80.000,00	84.000,00	84.000,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C100001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	340,95	45,66	386,61	852,38	114,15	966,53	38.957,08
2.1.2	C100020	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	755,45	6,57	3,19	9,76	4.963,31	2.409,89	7.373,19	
2.1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	197,80	127,87	13,90	141,77	25.292,69	2.749,42	28.042,11	
2.3		LIGAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA									
2.3.1	95695	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (%)	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70	
2.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016									
2.4.1	C100025	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70	
3		ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA									
3.1		MOVIMENTO DE TERRA									
3.1.1	93358	FUNDACOES	C	1,00	2.122,50	259,04	2.381,54	2.122,50	259,04	2.381,54	8.598,28
3.1.2	101616	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	71,66	25,76	52,48	78,24	1.845,96	3.760,72	5.606,68	
3.1.3	93382	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	140,51	1,68	4,13	5,81	236,06	580,31	816,36	
3.1.4	100921	REALTEO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	35,84	11,11	18,96	30,07	398,18	679,53	1.077,71	
3.1.5	97914	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M - CARGA COM AF_07/2020	M3	33,59	6,63	1,14	7,77	222,70	38,29	260,99	
4		TRANSPORTES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020									
4.1		FUNDAÇÃO									
4.1.1	CS019	ESTACAS	M3XKM	355,97	2,06	0,29	2,35	733,30	103,23	836,53	
4.1.2	95404	ESCALAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)	M	1.128,00	36,03	33,30	69,33	40.641,84	37.562,40	78.204,24	
4.1.3	CS014	ARRANJAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_09/2020	UN	142,00	4,97	10,37	15,34	705,74	1.472,54	2.178,28	
4.1.4	CS078	CONCRETO BOMBÁVEIS FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM ESTACAS	M3	79,70	403,25	0,00	403,25	32.139,03	0,00	32.139,03	
		CONCRETO TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	43,00	14,00	0,00	14,00	602,00	0,00	602,00	



Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuaçu, 25 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

Cartão e Assinatura Responsável Técnico / Cartão e Assinatura Responsável pela Verificação / Cartão e Assinatura Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Gestor Administrativo



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Guarapuava, 245 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperi@bol.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ ENERGIAS
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUEGER, 132 - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

R GETULIO WARGAS, 132 - CENTRO
PROTÓCOLO Nº: 19.306.548/1
ORGAO: SEJUF
PARANÁ
DE OBRAS E SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 1720230079460
REG. CRE: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL
5.2.6	92754	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,00	10,35	0,59	10,94	838,35	47,79	886,14	886,14
5.2.7	92765	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,00	12,00	0,37	12,37	792,00	24,42	816,42	816,42
5.2.8	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	381,79	37,56	29,19	66,75	14.340,03	11.144,45	25.484,48	25.484,48
5.2.9	92473	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	544,18	79,52	32,39	111,91	43.273,19	17.625,99	60.899,18	60.899,18
5.2.10	C9009	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	51,11	383,60	23,30	406,90	19.605,80	1.190,86	20.796,66	20.796,66
5.2.11	C9078	CONTRAPTECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO LAJE	UN	14,00	14,00	0,00	14,00	196,00	0,00	196,00	196,00
5.3.1	92769	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	287,00	12,64	1,96	14,60	3.627,68	562,52	4.190,20	4.190,20
5.3.2	92770	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	740,00	12,81	1,29	14,10	9.479,40	954,60	10.434,00	10.434,00
5.3.3	92771	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	805,00	11,93	0,88	12,81	9.603,65	708,40	10.312,05	10.312,05
5.3.4	92772	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	787,00	10,35	0,58	10,93	8.145,45	456,46	8.601,91	8.601,91
5.3.5	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLIO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	158,03	47,69	15,78	63,47	7.536,45	2.493,71	10.030,16	10.030,16
5.3.6	C5161	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	21,88	383,60	23,30	406,90	8.393,17	509,80	8.902,97	8.902,97
5.3.7	C5178	CONTRAPTECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO LAJE PREFABRICADA	UN	6,00	14,00	0,00	14,00	84,00	0,00	84,00	84,00
5.3.8	C5116	LAJE PREFABRICADA	M2	470,05	89,04	24,22	113,26	41.853,70	11.384,73	53.238,43	53.238,43



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 721
 DE PERI CONSTRUCOES LTDA



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EFICIÊNCIAS
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SIMAP/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUG 132 - CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULINK

RGETUHO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

PÁGINA 4 DE 45
 PARANÁ
 DE PERI CONSTRUCOES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
5.3.10	CS117	LUAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET	M2	55,41	89,70	25,55	115,25	4.970,22	1.415,71	6.385,93	6.385,93	
5.3.11	CS083	TELA SOLDADA DE AÇO TIPO Q-92	KG	989,00	14,87	1,00	15,87	14.706,43	989,00	15.695,43	15.695,43	
5.4		VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS										
5.4.1	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,20	80,38	18,68	99,06	2.347,10	545,46	2.892,55	2.892,55	
5.4.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	67,80	94,01	19,61	113,62	6.373,88	1.329,56	7.703,44	7.703,44	
5.4.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,20	78,43	18,68	97,11	2.290,16	545,46	2.835,61	2.835,61	
5.4.4	93187	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	67,80	89,13	19,66	108,79	6.043,01	1.332,95	7.375,96	7.375,96	
5.5		VERGA PORTAS										
5.5.1	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,40	72,15	17,59	89,74	1.616,16	394,02	2.010,18	2.010,18	
5.5.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,96	94,79	19,36	114,15	4.451,34	909,15	5.360,48	5.360,48	
5.6		TIRANTE PARA VERGAS										
5.6.1	CS110	TIRANTE PARA VERGA >1,50M	UN	77,00	135,17	28,49	163,66	10.408,09	2.193,73	12.601,82	12.601,82	
6		ALVENARIA DE VEDAÇÃO										
6.1		BLOCOS CERÂMICOS										
6.1.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	19,40	50,60	22,57	73,17	981,64	437,86	1.419,50	1.419,50	
6.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	451,19	50,60	22,57	73,17	22.830,21	10.183,36	33.013,57	33.013,57	
6.1.3	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	484,00	50,60	22,57	73,17	24.490,40	10.923,88	35.414,28	35.414,28	
6.1.4	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,32	38,85	15,64	54,49	400,93	161,40	562,34	562,34	
6.1.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,56	38,85	15,64	54,49	216,01	86,96	302,96	302,96	
6.1.6	93202	FIXAÇÃO E ENCRUSTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TITULO MACIÇO. AF_03/2016	M	181,14	13,45	11,69	25,14	2.436,33	2.117,53	4.553,86	4.553,86	
										R\$ 208.702,30	R\$ 28.179,34	R\$ 236.881,64

DE PERI
 CONSTRUCOES LTDA
 Fone: (42) 9 9922-9253

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

De Perí Construções
 Valdecir de Perí
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Rua Guaruaçu 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperi@gmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PERI CONSTRUCOES LTDA

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PÁGINA 9 DE 49

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VARGAS, 122 - CENTRO

CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PR

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2021) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROPOSTA Nº: 19.306.548-1
ORÇÃO: SEUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperi@outlook.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
6.2		DRYWALL									
6.2.1	C10552	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	65,25	168,39	2,81	171,20	10.987,45	183,35	11.170,80	
6.2.2	C10240	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=25CM, COM DUAS FACES SIMPLES (RU/RU), DUAS CHAPAS DE MDF 22,5MM, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS DE 90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,49	286,84	18,39	305,23	7.598,39	487,15	8.085,54	
6.2.3	C10550	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD (ST/ST), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	521,81	155,96	2,81	158,77	81.381,49	1.466,29	82.847,77	
6.2.4	C10551	PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM	M2	282,17	162,18	2,81	164,99	45.762,33	792,90	46.555,23	
6.2.5	C10556	PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM	M2	17,56	56,98	7,59	64,57	1.000,57	133,28	1.133,85	
6.2.6	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM Lã DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL AF_06/2017	M2	895,72	11,45	1,30	12,75	10.255,99	1.164,44	11.420,43	
6.2.7	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL AF_06/2017	M	31,49	11,45	1,30	12,75	360,56	40,94	401,50	
7		COBERTURA									
7.1		ESTRUTURA METÁLICA E DE MADEIRA									
7.1.1	100774	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.780,10	16,12	0,29	16,41	28.695,21	516,23	29.211,44	
7.1.2	92554	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCÁUSTICA, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	531,68	25,31	3,34	28,65	13.456,88	1.775,82	15.232,70	
7.1.3	92566	ABRILHAGE E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCÁUSTICA, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	531,68	25,09	3,48	28,57	13.339,91	1.850,25	15.190,17	
7.1.4	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	62,40	12,29	9,84	22,13	766,90	614,02	1.380,91	
7.1.5	100727	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	62,40	23,97	19,68	43,65	1.495,73	1.228,03	2.723,76	
7.2		TELHAMENTO									
7.2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	62,40	85,29	2,86	88,15	5.322,10	178,46	5.500,56	



Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Perí Construções
Valdecir de Perí
Bócio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA 6 DE 48



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EFICÁCIA
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANTIA KRUGER, 132 - CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINÍCIUS DIAS DULNIK

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7.2.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	531,68	42,00	4,15	46,15	22.330,56	2.206,47	24.537,03	24.537,03
7.3	94229	CAIHA / RUFO / CONTRA-RUFO / CUMEIRA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	128,38	178,39	18,17	196,56	22.901,71	2.332,66	25.234,37	25.234,37
7.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	280,91	54,15	5,18	59,33	15.211,28	1.455,11	16.666,39	16.666,39
7.3.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M	95,06	60,08	6,18	66,26	5.711,20	587,47	6.298,68	6.298,68
7.3.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M	139,82	60,08	6,18	66,26	8.400,39	864,09	9.264,47	9.264,47
7.3.5	AUX0962	CUMEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M.	M	21,04	17,90	10,95	28,85	376,62	230,39	607,00	607,00
7.4	74.1	REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO	M2	201,00	505,25	0,00	505,25	101.555,25	0,00	101.555,25	101.555,25
8	8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	M2	293,80	28,24	9,14	37,38	8.296,91	2.685,33	10.982,24	22.504,80
8.1.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	293,80	28,24	9,14	37,38	8.296,91	2.685,33	10.982,24	22.504,80
8.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES	M2	134,83	28,40	12,51	40,91	3.829,17	1.686,72	5.515,90	5.515,90
8.2.1	98565	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	134,83	24,99	19,56	44,55	3.369,40	2.637,27	6.006,68	6.006,68
9	9.1	REVESTIMENTOS	M2	134,83	24,99	19,56	44,55	3.369,40	2.637,27	6.006,68	6.006,68
9.1.1	94136	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADOR EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE EPOXI	M2	743,55	27,31	13,25	40,56	20.306,35	9.852,04	30.158,39	30.158,39
9.1.2	C558	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADOR EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE EPOXI	M2	80,43	55,76	19,43	75,19	4.484,78	1.562,75	6.047,53	6.047,53
9.1.3	C558	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADOR EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE EPOXI	M2	109,13	52,13	11,93	64,06	5.688,95	1.301,92	6.990,87	6.990,87
9.1.4	C560	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADOR EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, COM REJUNTE EPOXI COR CINZA PLATINA	M2	516,44	49,95	6,85	56,80	25.796,18	3.537,61	29.333,79	29.333,79

DE PIERI CONSTRUÇÕES

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdepieri@gmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA 7 DE 49



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EPIFCOES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) - VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 152 GARROVISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
LEVANTAMENTO Nº: 02-55.500-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINÍCIUS DIAS DULNIK

PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
ORÇÃO: SEUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

PARANÁ EPIFCOES

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperi@bol.com.br

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.1.5	C10558	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	14,82	21,48	20,57	42,05	318,33	304,85	618,18	618,18
9.1.6	C196	SOLEIRAS E/OU PETTORIL EM GRANTITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, ESPESURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,86	314,60	13,43	328,03	6.562,56	280,15	6.842,71	6.842,71
9.1.7	88649	MODALÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_06/2014	M	450,15	5,37	1,78	7,15	2.417,31	801,27	3.218,57	3.218,57
9.1.8	C949	MODALÉ CIMENTADO COM BOLEADO	M	18,86	9,57	21,62	31,19	180,49	407,75	588,24	588,24
9.2.1	87879	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	M2	425,50	1,96	1,68	3,64	833,98	714,84	1.548,82	1.548,82
9.2.2	87545	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	80,54	11,31	12,20	23,51	910,91	982,59	1.893,50	1.893,50
9.2.3	87549	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	47,02	9,98	8,67	18,65	469,26	407,66	876,92	876,92
9.2.4	87887	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	297,94	10,34	9,61	19,95	3.080,70	2.863,20	5.943,90	5.943,90
9.2.5	87844	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	241,98	41,90	18,48	60,38	10.138,96	4.471,79	14.610,75	14.610,75
9.2.6	87855	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	235,61	39,50	12,99	52,49	9.306,60	3.060,57	12.367,17	12.367,17
9.2.7	C825	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESURA 1,50 CM	M2	21,75	71,60	32,98	104,58	1.557,30	717,32	2.274,62	2.274,62
9.2.8	C826	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESURA 2,00 CM	M2	2,71	86,08	32,98	119,06	233,28	89,38	322,65	322,65
9.2.9	C827	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESURA 2,50 CM	M2	15,36	118,26	40,04	158,30	1.816,47	615,01	2.431,49	2.431,49
9.2.10	C674	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 20X20CM, COR BRANCO, COM REJUNTE EPOXI, A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	28,73	73,87	17,99	91,86	2.122,29	516,85	2.639,14	2.639,14
9.3		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS									

CONSTRUTORA DE PIERI


Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Gestor Administrativo

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PARANÁ

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548/1

ORGÃO: SEUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 1720230079460

REG. CREA: PR 197.767/D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILLA DE SERVIÇOS SIMTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANTIA KRUGER, 602 - BAIRRO VISTA ALGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

PARANÁ EDIFICAÇÕES
Rua Guarapuava, 205 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu, Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO SUBTOTAL
9.3.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	125,05	3,25	4,93	8,18	406,41	616,50	1.022,91	1.022,91
9.3.2	C10204	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 15 MM. AF_06/2014	M2	949,90	12,98	20,14	33,12	12.329,70	19.130,99	31.460,69	31.460,69
9.3.3	87242	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M2	186,04	159,85	32,71	192,56	29.738,49	6.085,37	35.823,86	35.823,86
9.4		REVESTIMENTO DE TETOS INTERNOS									
9.4.1	C481	FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	187,29	65,62	8,06	73,68	12.289,97	1.509,56	13.799,53	13.799,53
9.4.2	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	22,73	4,46	0,85	5,31	101,38	19,32	120,70	120,70
9.4.3	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_03/2015	M2	22,73	13,11	16,99	30,10	297,99	386,18	684,17	684,17
9.4.4	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	503,28	19,99	15,40	35,39	10.060,57	7.750,51	17.811,08	17.811,08
9.4.5	C714	FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM, CHAPA 1200X1800MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	30,25	68,31	11,17	79,48	2.066,38	337,89	2.404,27	2.404,27
9.4.6		FORRO EM DRYWALL COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E=12,5MM, CHAPA 1200X1800MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	5,28	79,27	8,74	88,01	418,55	46,15	464,69	464,69
9.4.7	C974	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO DE LÃ DE ROCHA EM DRYWALL	M2	513,43	33,42	1,42	34,84	17.158,83	729,07	17.887,90	17.887,90
9.4.8	94569	LUNDA TIPO FABRICA PARA FORRO DE GESSO	M	282,69	10,80	10,18	20,98	3.053,05	2.877,78	5.930,84	5.930,84
9.4.9		ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	12,62	10,50	2,57	13,07	132,51	32,43	164,94	164,94
10		ESQUADRIAS									
10.1		JANIEIS DE ALUMÍNIO						R\$ 178.951,21	R\$ 26.293,96	R\$ 205.245,17	
10.1.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	359,95	13,16	373,11	10.798,50	394,80	11.193,30	11.193,30
10.1.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,08	673,58	43,33	716,91	727,47	46,80	774,26	774,26
10.1.3	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,20	764,82	18,27	783,09	7.801,16	186,35	7.987,52	7.987,52

COM DE PIERI

Carimbo Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Gócio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANTIA KRUGER, 162 BOBINHOVIMAR/PR-137 - CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU/PR-81800-000
 LEVANTAMENTO Nº: 01/2022
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.5481
 ORÇÃO: SEU
 SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Guarapuava 265 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu, Paraná
 e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.1.4	C10157	CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	194,00	11,93	18,98	30,91	2.314,42	3.682,12	5.996,54	5.996,54
10.2		VISORES									
10.2.1	C200019	VISOR PLUMBIFERO 50X30CM COM BUNDAGEM DE CHUMBO - FIXO	UN	1,00	1.634,94	6,26	1.641,20	1.634,94	6,26	1.641,20	1.641,20
10.3		GUICHÊS									
10.3.1	C200020	GUICHÊ DE ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 80X120CM	UN	10,00	1.229,88	284,17	1.514,05	12.298,80	2.841,70	15.140,55	15.140,55
10.4		PORTAS DE MADEIRA									
10.4.1	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	23,00	650,92	159,53	810,45	14.971,16	3.669,19	18.640,35	18.640,35
10.4.2	C200002	PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 80X210CM, INCLUSO BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00	1.057,03	326,95	1.383,98	3.171,09	980,85	4.151,94	4.151,94
10.4.3	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	7,00	687,72	162,77	850,49	4.814,04	1.139,39	5.953,11	5.953,11
10.4.4	C200003	PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00	1.130,59	327,25	1.457,84	3.391,77	981,75	4.373,52	4.373,52
10.4.5	C200001	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	802,00	175,97	977,97	4.010,00	879,85	4.889,85	4.889,85
10.4.6	C200004	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1.20(80+40)X210CM, COM PROTEÇÃO CHUMBO	UN	1,00	5.520,27	155,27	5.675,54	5.520,27	155,27	5.675,54	5.675,54
10.4.7	C200005	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEÇÃO CHUMBO	UN	1,00	3.521,52	116,45	3.637,97	3.521,52	116,45	3.637,97	3.637,97
10.5		FECHADURAS E ACESSÓRIOS									
10.5.1	90830	FECHA DURA DE BUBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO BATERIA DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	37,00	133,44	22,27	155,71	4.937,28	823,99	5.761,27	5.761,27
10.5.2	100705	TARDE (1P) LIVRE/OCCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	4,00	50,14	20,31	70,45	200,56	81,24	281,80	281,80
10.5.3	90830	BARRA DE AÇO INOX INSTALADA EM PORTA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM E Ø=25MM	UN	6,00	232,33	21,72	254,05	1.393,98	130,32	1.524,30	1.524,30
10.5.4	C221	CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,32	1.126,08	0,00	1.126,08	4.864,67	0,00	4.864,67	4.864,67
10.6		PORTAS DE ALUMINIO									
10.6.1	C200000	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR OU CORRER	M2	21,21	264,51	32,31	296,82	5.610,26	685,30	6.295,55	6.295,55
10.6.2	91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,64	697,63	9,70	707,33	3.237,00	45,01	3.282,01	3.282,01
10.7		CONSUMO DE VÍDEO									

DE PIERI
 903213000172

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

PÁGINA: 10 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ ERFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRINGS, 153 - SAPOREYSIA - PARANÁ ORGÃO: SEUF
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
 LEVANTAMENTO Nº: 01 ART Nº: 1720230079460
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK REG. CREA: PR.197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
10.7.1	C200015	CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 01 FOLHA, FOLHAS FIXAS E FOLHAS BASCULANTES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	44.239,00	3.303,92	47.542,92	44.239,00	3.303,92	47.542,92	47.542,92
10.7.2	C200016	CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E FOLHAS BASCULANTES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	18.850,82	1.414,03	20.264,85	18.850,82	1.414,03	20.264,85	20.264,85
10.7.3	C200017	CONJUNTO DE VIDRO (CV03), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 01 FOLHA, FOLHA FIXA E FOLHA BASCULANTE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	2,00	3.589,15	553,94	4.143,09	7.178,30	1.107,88	8.286,18	8.286,18
10.7.4	C200018	CONJUNTO DE VIDRO (CV04), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	4.002,28	504,13	4.506,41	4.002,28	504,13	4.506,41	4.506,41
10.8	C10304	PORTAS DE ABRIR EM CHAPA USA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITTEIRO	M2	8,67	190,21	32,37	222,58	1.649,12	280,65	1.929,77	1.929,77
10.8.1	C10015	PORTA EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZADO	M2	7,98	657,69	45,29	702,98	5.248,37	361,41	5.609,78	5.609,78
10.9	10.215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLURETÂNICO (RESINA ALCQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	238,77	7,87	8,83	16,70	1.879,12	2.108,34	3.987,46	3.987,46
10.9.1	10.079	PINTURA COM TINTA ALCQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADA EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	33,30	8,07	1,18	9,25	268,73	39,29	308,03	308,03
10.9.2	10.075	PINTURA COM TINTA ALCQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADA EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	33,30	12,51	9,84	22,35	416,58	327,67	744,26	744,26
11	11.1	PINTURAS PAREDE INTERNA						R\$ 50.002,66	R\$ 34.059,31	R\$ 84.061,97	
11.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	1.286,74	1,79	0,91	2,70	2.303,26	1.170,93	3.474,20	3.474,20
11.1.2	88487	APLICAÇÃO DE FINIMAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.286,74	10,18	7,33	17,51	13.099,01	9.431,80	22.530,82	22.530,82
11.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	1.286,74	9,27	4,40	13,67	11.928,08	5.661,66	17.589,74	17.589,74
11.2	88483	PAREDE EXTERNA									
11.2.1	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	M2	763,86	1,89	1,20	3,09	1.443,70	916,63	2.360,33	2.360,33
11.2.2	95305	TEXTURA ALQUÍDICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	M2	670,99	7,97	4,43	12,40	5.347,79	2.972,49	8.320,28	8.320,28
11.2.3	96195	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_09/2014	M2	92,87	17,83	12,57	30,40	1.655,87	1.167,38	2.823,25	2.823,25
11.2.4	95842	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2014	M2	92,87	7,67	7,59	15,26	712,31	704,88	1.417,20	1.417,20
10.9	88484	PINTURAS	M2	528,25	1,91	1,20	3,11	1.008,96	633,90	1.642,86	1.642,86
11.3.1	88496	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	528,25	13,83	15,84	29,67	7.305,70	8.367,48	15.673,18	15.673,18

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001 72

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Rua Guarani, 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperierp@gmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

RETIHO VANSAS, 132 - CENTRO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 12/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANTINA KRUEGER, 162 BARRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
OCIOLO Nº: 19.306.548-1
ORGAO: SEUR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N.º: 1770230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

Av. Guaruaçuva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
11.3.3	89488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_06/2014	M2	528,25	9,84	5,74	15,58	5.197,98	3.032,16	8.230,14	8.230,14
12		DIVERSOS						R\$ 173.020,63	R\$ 14.030,17	187.050,80	187.050,80
12.1	C77	MATERIAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS									
12.1.1		LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSÁ, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	25,00	399,36	22,98	422,34	9.984,00	574,50	10.558,50	10.558,50
12.1.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	310,01	13,91	323,92	1.240,04	55,64	1.299,68	1.299,68
12.1.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	808,59	28,97	837,56	5.660,13	202,79	5.860,32	5.860,32
12.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	36,91	3,50	40,41	406,01	38,50	444,51	444,51
12.1.5	C10481	TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSÃO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	105,91	15,99	121,90	2.647,75	399,75	3.047,50	3.047,50
12.1.6	99635	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	281,44	29,56	311,00	3.095,84	325,16	3.421,00	3.421,00
12.1.7	816882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	16,58	3,09	19,67	630,04	117,42	747,46	747,46
12.1.8	816878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	121,56	3,97	125,53	1.337,16	43,67	1.380,83	1.380,83
12.1.9	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	112,10	3,97	116,07	3.026,70	107,19	3.133,89	3.133,89
12.1.10	86868	ENGATE LÁVEL BOXINOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	89,49	3,47	92,96	3.400,62	131,86	3.532,48	3.532,48
12.1.11	C138	BSPERHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAÕ CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 10X70CM	UN	11,00	192,33	15,13	207,46	2.115,63	166,43	2.282,06	2.282,06
12.1.12		CHUVEIRO E TIRICOMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V), POTÊNCIA 800W, COM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	228,63	10,23	238,86	1.600,41	71,61	1.672,02	1.672,02
12.1.13	C494	CABIDE DE CAMHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	9,00	44,29	13,10	57,39	398,61	117,90	516,51	516,51
12.1.14	C17	PLARMEDE MERCANCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 78X82MM, ESTABRE, ANTICHAMAS, COM AÇIONADOR TIPO PRESSÃO, FIXAÇÃO NA PAREDE.	UN	7,00	535,66	5,50	541,16	3.749,62	38,50	3.788,12	3.788,12
12.1.15	10868	BARRA DE AÇO INOX, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	355,29	21,69	376,98	7.461,09	455,49	7.916,58	7.916,58
12.1.16	100865	BARRA DE AÇO INOX LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	642,68	14,46	657,14	1.285,36	28,92	1.314,28	1.314,28



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Engenheiro Responsável

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

CNPJ 07.903.213/0001.721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

Página: 12 DE 49

PROCOLO Nº: 19.306.548-1

ORGÃO: SEUIE

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART. N.º: 172023007/9460

REG. CREIA: PR.197.767/D

PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022



ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.1.17	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	318,49	21,69	340,18	636,98	43,38	680,36	680,36
12.1.18	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.182,89	28,93	1.211,82	3.548,67	86,79	3.635,46	3.635,46
12.1.19	AUX2666	BARRA DE APOIO, ALUMÍNIO, PARA LAVATÓRIO, EM "U" L=30 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	UN	7,00	209,28	21,69	230,97	1.464,96	151,83	1.616,79	1.616,79
12.1.20	AUX2393	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - FORNC. E INST.	UN	7,00	209,28	21,69	230,97	1.464,96	151,83	1.616,79	1.616,79
12.1.21	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	340,59	21,69	362,28	681,18	43,38	724,56	724,56
12.1.22	86910	TONNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	84,85	2,64	87,49	933,35	29,04	962,39	962,39
12.1.23	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	731,56	42,52	774,08	1.463,12	85,04	1.548,16	1.548,16
12.1.24	86914	TONNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	64,37	3,47	67,84	128,74	6,94	135,68	135,68
12.1.25	CS44	PORTA-RELEZOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM, FIXAÇÃO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO	UN	8,00	270,40	13,14	283,54	2.163,20	105,12	2.268,32	2.268,32
12.2		BANCA DE APOIO INOX									
12.2.1	CS51	BANCA DE APOIO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	3,70	1.213,76	73,33	1.287,09	4.490,91	271,32	4.762,23	4.762,23
12.2.2	CS57	BANCA DE APOIO INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO DA BANCA CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	19,14	1.389,33	73,33	1.462,66	26.591,78	1.403,54	27.995,31	27.995,31
12.2.3	CS46	BANCA DE APOIO INOX 304/20, COM 1 CUBA SIMPLES (60X50X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO DA BANCA CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	4,09	1.775,66	73,33	1.848,99	7.262,45	299,92	7.562,37	7.562,37
12.2.4	CS53	BANCA DE APOIO INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM) E UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO DA BANCA CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	2,40	1.388,79	73,33	1.462,12	3.333,10	175,99	3.509,09	3.509,09

DE PIERI CONSTRUÇÕES

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções Valdecir de Pieri

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu, Paraná e-mail: valdecirdeperier@gmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUEGER, 132 - R. BOMITO DO IGUAÇU
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YVAN VINICIUS DIAS DUENK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUP
 TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
 ART. N.: 1270230079460
 REG. CREA: PR 197.167/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
12.2.5	C625	BANCADA EM INOX 304/20, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO USO, PROFUNDIDADE 70CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	3,40	1.510,43	72,84	1.583,27	5.135,46	247,66	5.383,12	5.383,12
12.2.6	C472	LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX	M	0,75	1.269,34	45,24	1.314,58	952,01	33,93	985,94	985,94
12.3.1	C277	ACABAMENTOS DIVERSOS	M2	10,66	721,23	121,92	843,15	7.688,31	1.299,67	8.987,98	8.987,98
12.3.2	C286	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ FORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, ESP = 3,0CM	M	57,23	462,26	0,00	462,26	26.455,14	0,00	26.455,14	26.455,14
12.3.3	C10350	CORTINA DIVISÓRIA DE LETO EM TECIDO ANTI-CHAMA COM TELA INTEGRADA, INCLUSO TRILHOS E ACCESSÓRIOS	M	89,04	187,17	52,03	239,20	16.665,62	4.632,75	21.298,37	21.298,37
12.3.4	C561	BATE-MACÁ OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	M	35,38	393,49	58,98	452,47	13.921,68	2.086,71	16.008,39	16.008,39
13		INSTALAÇÃO HIDRAULICA									
13.1		VALVULAS E REGISTROS									
13.1.1	99630	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,15	6,45	106,60	100,15	6,45	106,60	106,60
13.1.2	99626	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	914,28	23,08	937,36	914,28	23,08	937,36	937,36
13.1.3	99635	VALVULA DE PESCAÇA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO GROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	281,44	29,56	311,00	3.095,84	325,16	3.421,00	3.421,00
13.1.4	89935	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	33,45	3,51	36,96	100,35	10,53	110,88	110,88
13.1.5	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	52,44	4,73	57,17	104,88	9,46	114,34	114,34
13.1.6	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	71,43	6,45	77,88	71,43	6,45	77,88	77,88
13.1.7	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	90,23	8,41	98,64	90,23	8,41	98,64	98,64
13.1.8	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	256,53	14,52	271,05	1.026,12	58,08	1.084,20	1.084,20
13.1.9	6180T	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMA DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1.140,48	25,59	1.166,07	1.140,48	25,59	1.166,07	1.166,07
13.1.10	89972	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,00	40,77	9,89	50,66	1.304,64	316,48	1.621,12	1.621,12
13.1.11	89985		UN	7,00	76,33	7,06	83,39	584,31	49,42	583,73	583,73



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

Página: 14 de 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PROJETO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 CEP: 83.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: RUA JOANTIRA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

R. GETÍLIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 83.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 ORÇÃO Nº: 19.306.548-1
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. N.º: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
13.2	C1312	ACESSÓRIOS	UN	2,00	41,22	3,19	44,41	82,44	6,38	88,82
13.2.1	C1317	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA POTÁVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA.	UN	12,00	59,04	3,19	62,23	708,48	38,28	746,76
13.2.2	C1181	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (MÃO POTÁVEL) 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA	UN	9,00	911,23	160,30	1.071,53	8.201,07	1.442,70	9.643,77
13.2.3	C1401	AVUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	1,00	108,97	22,38	131,35	108,97	22,38	153,73
13.3	C1950	EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS DE CHUVAS	UN	1,00	3.006,11	22,38	3.028,49	3.006,11	22,38	3.028,49
13.3.1	C1403	FECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM	UN	1,00	331,25	15,99	347,24	331,25	15,99	347,24
13.3.2	C1404	FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, WFF 100	UN	1,00	510,02	12,79	522,81	510,02	12,79	535,60
13.3.3	C1669	SIFÃO EXTRAVASOR, DN 100 MM	UN	1,00	81,06	31,98	113,04	81,06	31,98	113,04
13.3.4	956/75	SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4")	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78
13.3.5	102/137	SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	UN	1,00	51,87	20,49	72,36	51,87	20,49	72,36
13.3.6	947/97	RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS	UN	3,00	69,13	8,18	77,31	207,39	24,54	231,93
13.4	C1952	CHAVE DE BOLA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016	UN	1,00	51,87	20,49	72,36	51,87	20,49	72,36
13.4.1	C1953	TORNELADA DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/7/021	UN	2,00	2.001,32	38,61	2.039,93	4.002,64	77,22	4.079,86
13.4.2	C1952	RESERVATÓRIO EM AQUELITENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS. Ø170CM e ALTURA = 160CM	UN	1,00	2.001,32	38,61	2.039,93	4.002,64	77,22	4.079,86
13.4.3	C1953	RESERVATÓRIO EM AQUELITENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. Ø170CM e ALTURA = 205CM	UN	1,00	3.244,27	45,24	3.289,51	3.244,27	45,24	3.289,51
13.4.4	C1953	RESERVATÓRIO EM AQUELITENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. Ø170CM e ALTURA = 205CM	UN	1,00	3.244,27	45,24	3.289,51	3.244,27	45,24	3.289,51
13.5	C1011	ÁGUA FRIA	M	378,00	12,95	12,79	25,74	4.895,10	4.834,62	9.729,72
13.6	C1006	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM (3/4")	M	75,00	22,43	14,39	36,82	1.682,25	1.079,25	2.761,50
13.6.1	C1006	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=32MM (1")	M	87,00	30,72	15,99	46,71	2.672,64	1.391,13	4.063,77
13.6.2	C1006	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM (1 1/4")	M	60,00	33,68	19,19	52,87	2.020,80	1.151,40	3.172,20
13.6.3	C1006	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM (1 1/2")	M	9,00	52,96	22,38	75,34	476,64	201,42	678,06
13.6.4	C1011	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=60MM (2")	M	30,00	85,33	28,78	114,11	2.559,90	863,40	3.423,30
13.6.5	C1027	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM	M	32,00	26,48	4,03	30,51	847,36	128,96	976,32
13.6.6	C1027	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM	M	147,00	3,10	9,38	12,48	455,70	1.378,86	1.834,56
13.7.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	147,00	3,10	9,38	12,48	455,70	1.378,86	1.834,56
13.8	90466	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	147,00	3,92	8,45	12,37	576,24	1.242,15	1.818,39
13.8.1	90466	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	147,00	3,92	8,45	12,37	576,24	1.242,15	1.818,39
13.8.2	90466	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 05/2015	M	147,00	3,92	8,45	12,37	576,24	1.242,15	1.818,39

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Garibaldi, 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ LIDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINK

CEP-85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
RBO7C000 Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEIUR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N.º: 1770230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Guarani 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PARANÁ
LIDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
13.8.3	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	39,00	3,35	10,08	13,43	130,65	393,12	523,77	523,77
13.8.4	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	39,00	6,32	13,23	19,55	246,48	515,97	762,45	762,45
13.8.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,50	25,76	52,48	78,24	811,44	1.653,12	2.464,56	2.464,56
13.8.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	63,00	1,68	4,13	5,81	105,84	260,19	366,03	366,03
13.8.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,25	11,11	18,96	30,07	291,64	497,70	789,34	789,34
13.9		ESGOTO									
13.10		TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO									
13.10.1	C1059	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES. D=40MM	M	58,00	17,26	15,99	33,25	1.001,08	927,42	1.928,50	1.928,50
13.10.2	C1061	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES. D=50MM	M	174,00	26,44	19,19	45,63	4.600,56	3.339,06	7.939,62	7.939,62
13.10.3	C1063	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES. D=75MM	M	27,00	49,84	28,78	78,62	1.345,68	777,06	2.122,74	2.122,74
13.10.4	C1065	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES. D=100MM	M	258,00	45,79	35,18	80,97	11.813,82	9.076,44	20.890,26	20.890,26
13.11		TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO									
13.11.1	C1037	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM	M	9,00	76,63	8,06	84,69	689,67	72,54	762,21	762,21
13.12		SERVIÇOS CIVIS									
13.12.1	90465	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	3,10	9,38	12,48	55,80	168,84	224,64	224,64
13.12.2	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	3,92	8,45	12,37	70,56	152,10	222,66	222,66
13.12.3	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	90,00	3,35	10,08	13,43	301,50	907,20	1.208,70	1.208,70
13.12.4	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	90,00	6,32	13,23	19,55	568,80	1.190,70	1.759,50	1.759,50
13.12.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	56,40	25,76	52,48	78,24	1.452,86	2.959,87	4.412,74	4.412,74
13.12.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	112,80	1,68	4,13	5,81	189,50	465,86	655,37	655,37
13.12.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	47,00	11,11	18,96	30,07	522,17	891,12	1.413,29	1.413,29



CNPJ: 07.903.213/0001-72

Carmbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carmbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carmbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 12/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
RETIFUGUAVANAS-132-CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUEGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

PROJETO Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEUR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N.º: 1720230079460
REG. CREA: PR.197.767/D

PÁGINA: 16 DE 49

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
13.14.1	C1957	INSPEÇÃO	UN	12,00	252,85	200,72	453,57	3.034,20	2.408,64	5.442,84
13.14.2	C1959	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM	UN	4,00	186,68	148,96	335,64	746,72	595,84	1.342,56
13.14.3	C1960	CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM,	UN	1,00	170,45	135,92	306,37	1.704,45	135,92	306,37
13.14.4	C1962	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE FERRO (20X20)cm	UN	6,00	427,76	304,73	732,49	2.566,56	1.828,38	4.394,94
13.14.5	C1963	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X30)CM, COM GRELHA DE FERRO (20X20)cm	UN	3,00	377,50	259,43	636,93	1.132,50	778,29	1.910,79
13.14.6	C1964	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM, COM GRELHA DE FERRO (20X20)cm	UN	1,00	586,46	425,56	1.012,02	586,46	425,56	1.012,02
13.14.7	C1965	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM	UN	3,00	252,85	200,72	453,57	758,55	602,16	1.360,71
13.14.8	C1967	BOCA DE LODO SIMPLES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÃO INTERNA (40X90)CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	6,00	1.075,30	424,88	1.500,18	6.451,80	2.549,28	9.001,08
13.14.9	98084	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,1 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	4.191,02	2.553,13	6.744,15	4.191,02	2.553,13	6.744,15
13.14.1	98084	TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	6.733,42	3.493,24	10.226,66	6.733,42	3.493,24	10.226,66
13.14.1	0	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 5,8 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	UN	1,00	10.077,60	5.015,30	15.092,90	10.077,60	5.015,30	15.092,90
13.14.1	1	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRIÇÃO GORDURA	UN	1,00	164,77	132,25	297,02	164,77	132,25	297,02
13.14.1	2	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A DESCRIÇÃO GORDURA	UN	1,00	164,77	132,25	297,02	164,77	132,25	297,02
13.14.1	3	SERVIÇOS	UN	1,00	718,22	461,28	1.179,50	718,22	461,28	1.179,50
13.14.1	4	CAIXA DE GORDURA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA FIBRATEDUCOM COM EQUIVALENCIA TÉCNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENÇÃO	UN	1,00	718,22	461,28	1.179,50	718,22	461,28	1.179,50



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Garibaldi, 255 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdeperierpi@gmail.com



CNPJ 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PROTÓTIPO Nº: 19.306.548-1

PÁGINA: 17 DE 45



PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANERO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

ENDERECO: RUA JOANITRA KRUGER, 428 - BARRA DO ANILITO DO IGUAÇU
MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. Nº: 1720230079460
REG. CREL: PR.197.767/D

PARANÁ EDIFICAÇÕES

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
13.14.1	C1969	CAMA PARA HIDRÔMETRO, PADRÃO SANEPAR 3/4"	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12
13.14.1	C1694	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM	UN	13,00	10,27	2,24	12,51	133,51	29,12	162,63
13.14.1	C1690	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM	UN	2,00	16,06	2,24	18,30	32,12	4,48	22,82
13.15		ÁGUAS PLUVIAIS								
13.16		TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS								
13.16.1	C1090	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 75MM	M	21,00	31,95	22,38	54,33	670,95	469,98	1.140,93
13.16.2	C1091	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM	M	84,00	39,46	35,18	74,64	3.314,64	2.955,12	6.269,76
13.16.3	C1092	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM	M	105,00	89,89	35,18	125,07	9.438,45	3.693,90	13.132,35
13.16.4	C1093	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM	M	57,00	139,04	22,62	161,66	7.925,28	1.289,34	9.214,62
13.16.5	C1451	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 300MM	M	21,00	295,37	63,96	359,33	6.202,77	1.343,16	7.545,93
13.17		SERVIÇOS CIVIS								
13.17.1	C1298	RASGÃO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES QUE 100 MM	M	9,00	3,69	4,88	8,37	33,21	42,12	75,33
13.17.2	C1248	CHUBMANTIMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES QUE 100 MM	M	9,00	5,03	5,96	10,99	45,27	53,64	98,91
13.17.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	74,55	25,76	52,48	78,24	1.920,41	3.912,38	5.832,79
13.17.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2021	M2	149,10	1,68	4,13	5,81	250,49	615,78	866,27
13.17.5	93382	REALIZAÇÃO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	47,93	11,11	18,96	30,07	532,50	908,75	1.441,26
13.18	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, ANELADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSEMBLAMENTO. AF. 12/2015	M	6,00	96,02	19,75	115,77	576,12	118,50	694,62
13.19		SERVIÇOS CIVIS								
13.19.1	51358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	5,40	25,76	52,48	78,24	139,10	283,39	422,50
13.19.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2021	M2	3,60	1,68	4,13	5,81	6,05	14,87	20,92



CNPJ 07.903.213/0001-72

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Da Pieri Construções Valdecir de Pieri Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Página: 18 de 49



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANERO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SIMÉTRICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITA KAU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULINK

R GETULIO VAREGAS, 132 - CENTRO
PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEIUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Grapava 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com
PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
13.19.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,98	11,11	18,96	30,07	55,33	94,42	149,75	149,75
13.20.1	C1143	CAIXAS E RALOS SIFONADOS	UN	22,00	79,45	6,71	86,16	1.747,90	147,62	1.895,52	1.895,52
13.20.2	C1144	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX. COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	2,00	119,41	6,71	126,12	238,82	13,42	242,24	242,24
13.20.3	C1138	CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	8,00	64,63	15,99	80,62	517,04	127,92	643,96	643,96
13.20.4	C1139	ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS SIFONADAS	UN	2,00	33,64	1,99	35,63	67,28	3,98	71,26	71,26
13.20.5	C1273	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 75 MM	UN	3,00	24,12	15,99	40,11	72,36	47,97	120,33	120,33
13.20.6	C1274	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM	UN	5,00	30,16	15,99	46,15	150,80	79,95	230,75	230,75
13.20.7	C1275	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM	UN	5,00	62,66	15,99	78,65	313,30	79,95	393,25	393,25
13.20.8	C1271	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	UN	2,00	82,21	12,20	94,41	164,42	24,40	188,82	188,82
13.20.9	C1271	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	UN	1,00	82,21	12,20	94,41	82,21	12,20	94,41	94,41
13.20.1	C1543	GRELHA CROMADA, 100 MM	UN	6,00	24,73	1,92	26,65	148,38	11,52	159,90	159,90
13.21	0	DRENO AF. CONDICIONADO									
13.22		TUBOS DE CONEXÃO DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO									
13.22.1	C1214	TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM	M	51,00	16,29	15,99	32,28	830,79	815,49	1.646,28	1.646,28
13.23		SERVIÇOS									
13.23.1	90443	PARA SORTEIO ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,00	3,10	9,38	12,48	46,50	140,70	187,20	187,20
13.23.2	90446	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 10 MM. AF_05/2015	M	15,00	3,92	8,45	12,37	58,80	126,75	185,55	185,55
13.23.3	90438	DESCARTE MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	3,15	25,76	52,48	78,24	81,14	165,31	246,46	246,46
13.23.4	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2010	M2	6,30	1,68	4,13	5,81	10,58	26,02	36,60	36,60
13.23.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,63	11,11	18,96	30,07	29,22	49,86	79,08	79,08



CNPJ 07 903.213/0001 72

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 07 903.213/0001 721

Página: 19 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 125 - BARRIO VISTA ALEGRE DO IGUAÇU
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 PARANÁ PROJETO: SEUFE
 TIPO DE OBRAS/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. N.º: 172030079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
14		COMBATE INCÊNDIO									
14.1	C1692	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 2-A; 20-B-C	UN	9,00	160,74	16,02	176,76	1.446,66	144,18	1.590,84	2.683,89
14.1.2	C1970	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 20-B	UN	2,00	167,34	16,02	183,36	334,68	32,04	365,72	365,72
14.2		PLAÇAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA									
14.2.1	C1199	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S8/S9/S12/S17 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	24,00	12,65	1,33	13,98	303,60	31,92	335,52	335,52
14.2.2	C1200	PLACA DE SINALIZAÇÃO E2/E3/E5/E11/A1/A3/AS/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	7,82	1,33	9,15	211,14	35,91	247,05	247,05
14.2.3	C1263	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1	UN	1,00	141,11	2,65	143,76	141,11	2,65	146,41	146,41
15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM									
15.1		QDG									
15.1.1	C11380	QDG - QUANTO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG - PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO - BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICOPARA CADA CIRCUITO E PORTA PROIETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROIETO.	UN	1,00	6.121,62	230,10	6.351,72	6.121,62	230,10	6.351,72	6.351,72
15.1.2	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	1.554,94	42,82	1.597,76	1.554,94	42,82	1.597,76	1.597,76
15.1.3	011374	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA	UN	1,00	1.621,72	12,95	1.634,67	1.621,72	12,95	1.634,67	1.634,67
15.1.4	C4389	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A	UN	1,00	213,72	32,27	245,99	213,72	32,27	245,99	245,99
15.1.5	C4387	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UN	1,00	158,10	64,76	222,86	158,10	64,76	222,86	222,86
15.1.6	C3971	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A	UN	2,00	441,98	29,14	471,12	883,96	58,28	942,24	942,24
15.1.7	C3909	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00	103,34	32,38	135,72	103,34	32,38	135,72	135,72
15.1.8	96673	DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	88,34	18,37	106,71	88,34	18,37	106,71	106,71
15.1.9	C34048	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04
15.1.10	C3947	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #95MM² - AFUMEX	M	312,00	95,34	4,14	99,48	29.746,08	1.291,68	31.037,76	31.037,76
15.1.11	C3524	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #50MM² - AFUMEX	M	78,00	55,48	2,81	58,29	4.327,44	219,18	4.546,62	4.546,62
15.1.12	C3153	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	16,00	8,07	1,14	9,21	129,12	18,24	147,36	147,36
15.1.13	C3152	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	4,00	5,35	0,95	6,30	21,40	3,80	25,20	25,20



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Gócio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuaia, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperip@pmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Gararuviva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SIMPÉTICA DESONERADA
R GETULIO VAREZAS, 132 - CENTRO PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
ENDERECO: RUA JOANTINA KRUGER, 89 - RUA ANTONIO DE AGUIAR, 100 - RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANÁ - BRASIL
MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAM VINICIUS DIAS DUINIK

ART N.º: 1720230079460
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
REG. CREAL: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL
15.1.14	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	99,00	10,76	4,89	15,65	1.065,24	484,11	1.549,35	1.549,35
15.1.15	C3244	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	2,00	469,16	90,73	559,89	938,32	181,46	1.119,78	1.119,78
15.1.16	97888	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	293,14	230,73	523,87	586,28	461,46	1.047,74	1.047,74
15.1.17	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	19,80	5,18	1,34	6,52	102,56	26,53	129,09	129,09
15.1.18	C3513	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	1,98	282,45	51,22	333,67	559,25	101,42	660,67	660,67
15.2	97669	INFRAESTRUTURA ODG	M	27,00	10,76	4,89	15,65	290,52	132,03	422,55	422,55
15.2.1	C3245	TAMPÃO CAIXO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM	UN	1,00	802,46	90,73	893,19	802,46	90,73	893,19	893,19
15.2.2	97889	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	391,17	308,28	699,45	391,17	308,28	699,45	699,45
15.2.3	C3244	TAMPÃO CAIXO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	1,00	469,16	90,73	559,89	469,16	90,73	559,89	559,89
15.2.4	97889	CAXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	391,17	308,28	699,45	391,17	308,28	699,45	699,45
15.2.6	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,20	5,18	1,34	6,52	115,00	29,75	144,74	144,74
15.2.7	C3513	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	2,22	282,45	51,22	333,67	627,04	113,71	740,75	740,75
15.3	C1.63	DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02	3.738,02
15.3.1	C348	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UN	1,00	158,10	64,76	222,86	158,10	64,76	222,86	222,86
15.3.2	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	66,75	5,89	72,64	467,25	41,23	508,48	508,48
15.3.3	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,66	4,27	69,93	131,32	8,54	139,86	139,86
15.3.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 721
 DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SIMPLIFICADA DESONERADA

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

CEP: 83.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

PROT. Nº: 19.306.548-1

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 188 - CENTRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINK

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART. N.º: 1720230079460

REG. CREA: PR 197.767/D

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ - OBRAS
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.3.6	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,60	3,06	67,66	64,60	3,06	67,66
15.3.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,80	2,13	14,93	89,60	14,91	104,51
15.3.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,29	1,51	13,80	24,58	3,02	16,82
15.3.9	CI3019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04
15.3.10	C3878	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	1,00	229,41	66,19	295,60	229,41	66,19	295,60
15.3.11	C3879	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	2,00	294,64	79,14	373,78	589,28	158,28	747,56
15.3.12	C3544	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. INV. - 90º - #35MM² - AFUMEX	M	20,00	36,38	2,37	38,75	727,60	47,40	775,00
15.3.13	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. INV. - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	5,00	21,19	3,73	24,92	105,95	18,65	124,60
15.3.14	C3151	TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM²	UN	8,00	3,32	1,06	4,38	26,56	8,48	35,04
15.3.15	C3150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,17	0,76	2,93	4,34	1,52	5,86
15.3.16	91668	ELETRICISTA FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,00	7,50	3,06	10,56	37,50	15,30	52,80
15.3.17	C3256	UNIDOT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	75,76	1,62	77,38	151,52	3,24	154,76
15.4		EQUIPAMENTOS DE								
15.4.1	CI1052	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - 5795954/8 - BIV. Q2 - STELLA OU SIMILAR.	UN	40,00	104,66	28,69	133,35	4.186,40	1.147,60	5.334,00
15.4.2	CI1251	ARANDIJA EM MIDE-REF. EX03 EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA TÍPO DE BOTÃO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	2,00	151,67	28,69	180,36	303,34	57,38	360,72
15.4.3	C3539	PROTECTOR PARA LÂMPADA ELÉTRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTOELÉTRICO + TEMPORIZADO.	UN	4,00	358,51	11,64	370,15	1.434,04	46,56	1.480,60
15.4.4	91999	TOMADA MANTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	24,24	12,32	36,56	72,72	36,96	109,68
15.4.5	91995	INTERRUPTOR SIMILAR (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,21	17,64	51,85	34,21	17,64	51,85
15.4.6	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2015	UN	1,00	22,83	12,32	35,15	22,83	12,32	35,15
15.4.7	91953	INTERRUPTOR SIMILAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	18,93	9,64	28,57	321,81	163,88	485,69

COOPERATIVA DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Da Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Graaçuva 25 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperio@gmail.com

CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VAREZAS, 132 - CARIBÓ



PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANIRA KRUGER, 142 - BARRIO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAM VINICIUS DIAS DULNIK

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ORGÃO: SEIUF
ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR.197.767/D

PÁGINA: 22 DE 49

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperi@ma.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL
15.4.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32	45,32
15.4.9	C3594	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	35,63	17,63	53,26	35,63	17,63	53,26	53,26
15.4.10	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	24,24	12,32	36,56	751,44	381,92	1.133,36	1.133,36
15.4.11	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	40,93	20,32	61,25	204,65	101,60	306,25	306,25
15.4.12	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	24,24	12,32	36,56	96,96	49,28	146,24	146,24
15.4.13	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	3,00	11,93	1,96	13,89	35,79	5,88	41,67	41,67
15.4.14	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	4,00	11,93	1,96	13,89	47,72	7,84	55,56	55,56
15.4.15	91998	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	18,93	9,64	28,57	18,93	9,64	28,57	28,57
15.4.16	91940	CANAL METÁLICO 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO TIPO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00	7,25	8,12	15,37	485,75	544,04	1.029,79	1.029,79
15.4.17	95777	CONDUTIVO DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELÉTRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARELHO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	3,00	16,78	11,12	27,90	50,24	33,36	83,70	83,70
15.5		ACESSÓRIOS QD-1									
15.5.1	C3159	PERFURADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	108,00	85,80	17,64	103,44	9.266,40	1.905,12	11.171,52	11.171,52
15.5.2	C3276	LETROGAINHA PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00	89,91	25,73	115,64	2.697,30	771,90	3.469,20	3.469,20
15.5.3	C3081	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO PARÊNTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	186,00	8,45	2,70	11,15	1.571,70	502,20	2.073,90	2.073,90
15.5.4	C3059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	186,00	7,37	2,68	10,05	1.370,82	498,48	1.869,30	1.869,30
15.5.5	C3062	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO PARÊNTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	12,23	3,08	15,31	550,35	138,60	688,95	688,95
15.5.6	C3058	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	12,67	4,88	17,55	570,15	219,60	789,75	789,75
15.5.7	C3335	CABO FLEXÍVEL ISOL. 50V - #2,5MM² - AFUMEX	M	2.200,00	4,48	0,97	5,45	9.856,00	2.134,00	11.990,00	11.990,00
15.5.8	C3348	CONDUTIVO DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90# - #4,0MM² - AFUMEX	M	150,00	6,53	1,29	7,82	979,50	193,50	1.173,00	1.173,00
15.5.9	C3949	CONDUTIVO DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90# - #6,0MM² - AFUMEX	M	450,00	8,24	1,29	9,53	3.708,00	580,50	4.288,50	4.288,50
15.6		CONDUTIVO DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90# - #6,0MM² - AFUMEX	M								



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Da Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 132 - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULINK

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
PROTÓTIPO Nº: 19.306.548-1
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N.º: 1720230009460
REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperierl.com.br

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.6.1	C11382	QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16GUS. PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROLETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02
15.6.2	C3389	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00	103,34	32,38	135,72	103,34	32,38	135,72
15.6.3	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	66,75	5,89	72,64	200,25	17,67	217,92
15.6.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,66	4,27	69,93	131,32	8,54	139,86
15.6.5	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,60	3,06	67,66	64,60	3,06	70,66
15.6.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,80	2,13	14,93	76,80	12,78	89,58
15.6.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,29	1,51	13,80	24,58	3,02	27,60
15.6.8	C18019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04
15.6.9	C3878	INTERRELE DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	6,00	229,41	66,19	295,60	1.376,46	397,14	1.773,60
15.6.10	C3879	INTERRELE DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	294,64	79,14	373,78	294,64	79,14	373,78
15.6.11	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 909 - #16MM² - AFUMEX	M	70,00	21,19	3,73	24,92	1.483,30	261,10	1.744,40
15.6.12	C3150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	2,17	0,76	2,93	21,70	7,60	29,30
15.6.13	97698	ELETROFIO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,00	7,50	3,06	10,56	105,00	42,84	147,84
15.6.14	C3156	BUNDA CONICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO Ø2"	UN	2,00	75,76	1,62	77,38	151,52	3,24	154,76
15.7.1	C1163	LUMINÁRIO QUADRODA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STI995 ANO 09/0001 - STELLA OU SIMILAR.	UN	27,00	104,66	28,69	133,35	2.825,82	774,63	3.600,45
15.7.2	91999	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	24,24	12,32	36,56	96,96	49,28	146,24
15.7.3	C3958	INTERRELE R/C/5 TRILHAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UN	1,00	65,52	20,58	86,10	65,52	20,58	86,10
15.7.4	91999	INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	18,93	9,64	28,57	37,86	19,28	57,14
15.7.5	91997	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	24,24	12,32	36,56	896,88	455,84	1.352,72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA


Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 24 DE 49



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EFICIÊNCIAS
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRIO VILA ROSA
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
RIO BONITO DO IGUAÇU
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N.º: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

PARANÁ EFICIÊNCIAS

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.7.6	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	40,93	20,32	61,25	491,16	243,84	735,00
15.7.7	C11379	TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MILO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4"	UN	2,00	72,25	36,84	109,09	144,50	73,68	210,18
15.7.8	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	40,93	20,32	61,25	450,23	223,52	673,75
15.7.9	C3408	TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPÁ AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00	70,22	14,57	84,79	140,44	29,14	169,58
15.7.10	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	2,00	11,93	1,96	13,89	23,86	3,92	27,78
15.7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	66,00	7,25	8,12	15,37	478,50	535,92	1.014,42
15.7.12	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	7,25	8,12	15,37	21,75	24,36	46,11
15.8		ACESSÓRIOS QD-2								
15.8.1	C1159	PERFILADO DE FURADO COM TAMPA 38X38X600MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	60,00	85,80	17,64	103,44	5.148,00	1.058,40	6.206,40
15.8.2	C13005	ELETRICIDADE PERFORADA 100X100X300MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	12,00	168,60	24,29	192,89	2.023,20	291,48	2.314,68
15.8.3	C3060	ELETRICIDADE RÍGIDA ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	117,00	8,45	2,70	11,15	988,65	315,90	1.304,55
15.8.4	C3059	ELETRICIDADE RÍGIDA ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	117,00	7,37	2,68	10,05	862,29	313,56	1.175,85
15.8.5	C3060	ELETRICIDADE RÍGIDA ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,23	3,08	15,31	330,21	83,16	413,37
15.8.6	C3111	ELETRICIDADE RÍGIDA ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,67	4,88	17,55	342,09	131,76	473,85
15.8.7	C3533	DABE FLEX ISOL 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	2.200,00	4,48	0,97	5,45	9.856,00	2.134,00	11.990,00
15.8.8	C3844	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL 1KV - 908 - #6,0MM² - AFUMEX	M	195,00	8,24	1,29	9,53	1.606,80	251,55	1.858,35
15.9		QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UG5G, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TÉCNICAS DE TRATAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROTETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02
15.9.1	C11883	QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UG5G, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TÉCNICAS DE TRATAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROTETO, DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PROJETO.	UN	1,00	441,98	29,14	471,12	441,98	29,14	471,12
15.9.2	C3853	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR 80A	UN	1,00	83,22	8,83	92,05	83,22	8,83	92,05
15.9.3	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	83,22	8,83	92,05	83,22	8,83	92,05



De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Coord. Administrativo


Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Quaraúva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EFICIÊNCIAS
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILLA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE - RIO BONITO DO IGUAÇU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINK

R GETULIO VARGAS, 137 - CE: FERRAGOCOLLO Nº: 19.306.548-1
RUA VARGAS, 137 - BAIRRO VARGAS - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL
CEP: 83.340-000
ART. N.º: 1270230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 07.903.213/0001 72

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperierpi@gmail.com
PARANÁ EFICIÊNCIAS

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL
15.9.4	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,58	6,41	87,99	163,16	12,82	175,98	175,98
15.9.5	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	66,75	5,89	72,64	400,50	35,34	433,84	433,84
15.9.6	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	65,66	4,27	69,93	328,30	21,35	349,65	349,65
15.9.7	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,60	3,06	67,66	64,60	3,06	70,72	70,72
15.9.8	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	12,80	2,13	14,93	153,60	25,56	179,16	179,16
15.9.9	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,29	1,51	13,80	36,87	4,53	40,40	40,40
15.9.10	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS: (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04
15.9.11	C3678	INTERROTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	8,00	229,41	66,19	295,60	1.835,28	529,52	2.364,80	2.364,80
15.9.12	C3679	INTERROTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	2,00	294,64	79,14	373,78	589,28	158,28	742,56	742,56
15.9.13	C3543	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #25MM² - AFUMEX	M	112,00	27,79	2,08	29,87	3.112,48	232,96	3.345,44	3.345,44
15.9.14	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	28,00	21,19	3,73	24,92	593,32	104,44	697,76	697,76
15.9.15	C3155	FERRAMENTA COMPRESSÃO #25MM²	UN	8,00	2,92	0,95	3,87	23,36	7,60	30,96	30,96
15.9.16	C1310	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,17	0,76	2,93	4,34	1,52	5,86	5,86
15.9.17	97666	FLETROBOTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,00	7,50	3,06	10,56	210,00	85,68	295,68	295,68
15.9.18	C3266	UNIDUT (TUBO) Ø 75 COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO Ø 75	UN	4,00	75,76	1,62	77,38	303,04	6,48	309,52	309,52
15.10		EQUIPAMENTOS QDS									
15.10.1	C13578	LUMINÁRIA FERRMENTA RETANGULAR DE SOBREPOR, DUAS LAMPADAS TUBULED PHILLIPS (OU SIMILAR) 2X21W/127V. REFERÊNCIA: CHT02-E-232 AC (LUMICENTER).	UN	3,00	200,15	31,15	231,30	600,45	93,45	693,90	693,90
15.10.2	C13038	LUMINÁRIA QUADRADADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERÊNCIA: STH219-9-0-09 (STELLA).	UN	4,00	68,75	28,69	97,44	275,00	149,76	389,76	389,76
15.10.3	C13037	LUMINÁRIA QUADRADADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH99-5-0-07 BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	53,00	104,66	28,69	133,35	5.546,98	1.520,57	7.067,55	7.067,55

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA


Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRIO ESTADUAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINÍCIUS DIAS DUINK

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. N.º: 1370230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.10.4	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	24,24	12,32	36,56	145,44	73,92	219,36
15.10.5	C13251	LÂMPADA LUMIDEC REF. EX025 EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	6,00	151,67	28,69	180,36	910,02	172,14	1.082,16
15.10.6	C3584	PROTECTOR PARA LÂMPADA ELÉTRONICA LED 50W/220V. PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM BELÉ FOTOELÉTRICO + TEMPORIZADO).	UN	6,00	358,51	11,64	370,15	2.151,06	69,84	2.220,90
15.10.7	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	66,44	31,66	98,10	66,44	31,66	129,76
15.10.8	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,21	17,64	51,85	34,21	17,64	69,11
15.10.9	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,83	12,32	35,15	22,83	12,32	47,95
15.10.1	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,73	20,32	62,05	83,46	40,64	124,10
15.10.1	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,33	14,99	45,32	60,66	29,98	90,64
15.10.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	18,93	9,64	28,57	283,95	144,60	428,55
15.10.1	C3594	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"x2"	UN	4,00	35,63	17,63	53,26	142,52	70,52	213,04
15.10.1	C3363	ESTACÃO DE BANHEIRO DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"x2" C/ CORDELO REEFLEXIVO ESSENCIAL E SUPREMO	UN	3,00	540,06	16,20	556,26	1.620,18	48,60	1.668,78
15.10.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	24,24	12,32	36,56	848,40	431,20	1.279,60
15.10.1	92400	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	40,93	20,32	61,25	204,65	101,60	306,25
15.10.1	92001	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	40,93	20,32	61,25	491,16	243,84	735,00
15.10.1	C1329	TOMADA LÂMPADA 20A/127V 2P+T - MILOLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"x4"	UN	1,00	72,25	36,84	109,09	72,25	36,84	109,09
15.10.1	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,24	12,32	36,56	24,24	12,32	36,56
15.10.2	C3408	TOMADA 32A/220V 2P+T - TAMPA VERMELHA (PADRÃO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"x2"	UN	1,00	66,21	45,80	112,01	66,21	45,80	112,01
15.10.2	C13178	PONTE PARA LÂMPADINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"x2"	UN	2,00	70,22	14,57	84,79	140,44	29,14	169,58
15.10.2			UN	3,00	14,00	10,47	24,47	42,00	31,41	73,41

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperier@gmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 721
DE PIERI CONSTRUTORES LTDA

R. GETULIO VARGAS, 133 - CENTRO

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperi@gmail.com

PARANÁ
 GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2021) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 12/11/2022

PLANTUA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRIO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 ORÇÃO Nº: 19.306.548-1
 ORÇÃO: SEUFE
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART N.º: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

PÁGINA: 27 DE 49

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.10.2	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	1,00	11,93	1,96	13,89	11,93	1,96	13,89
15.10.2	C3974	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4"	UN	2,00	12,20	2,77	14,97	24,40	5,54	19,94
15.10.2	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	1,00	11,93	1,96	13,89	11,93	1,96	13,89
15.10.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	104,00	7,25	8,12	15,37	754,00	844,48	1.588,48
15.10.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	11,42	9,32	20,74	45,68	37,28	82,96
15.10.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	146,26	123,23	269,49	1.608,86	1.355,53	2.964,39
15.10.2	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	91,97	78,10	170,07	91,97	78,10	170,07
15.10.3	C3298	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA, MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	60,59	40,47	101,06	60,59	40,47	101,06
15.11.1	C3159	PERFILA PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	132,00	85,80	17,64	103,44	11.325,60	2.328,48	13.654,08
15.11.2	C18005	ELETRIFICADORA PERFORADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	45,00	168,60	24,29	192,89	7.587,00	1.093,05	8.680,05
15.11.3	E3060	ELETRIFICADOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS;	M	213,00	8,45	2,70	11,15	1.799,85	575,10	2.374,95
15.11.4	C3060	ELETRIFICADOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	213,00	7,37	2,68	10,05	1.569,81	570,84	2.140,65
15.11.5	C3060	ELETRIFICADOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS;	M	27,00	12,23	3,08	15,31	330,21	83,16	413,37
15.11.6	C3060	ELETRIFICADOR RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,67	4,88	17,55	342,09	131,76	473,85
15.11.7	91855	ELETRIFICADOR ELÉTRICO CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	6,92	4,66	11,58	221,44	149,12	370,56
15.11.8	91855	ELETRIFICADOR ELÉTRICO CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,00	5,17	4,36	9,53	1.194,27	1.007,16	2.201,43
15.11.9	97668	ELETRIFICADOR ELÉTRICO CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	7,50	3,06	10,56	1.125,00	489,00	1.584,00
15.11.1	C3533	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO 150V - #2,5MM² - AFUMEX	M	4.000,00	4,00	0,75	4,75	16.000,00	3.000,00	19.000,00

DE PIERI
CONSTRUTORES LTDA
 CNPJ 07 903.213/0001 721


Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Da Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ: 28 DE 49



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUGER, 162 BAIRRO SÃO JOSÉ DO IGUAÇU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINÍCIUS DIAS DULNIK

RETORNO MARGAS, 132 - CENTRO
PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
PARANÁ ORGAO: SEUR
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Garraçuva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperi@mail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.11.1	C335	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #6,0MM² - AFUMEX	M	250,00	10,33	1,69	12,02	2.582,50	422,50	3.005,00
15.11.1	C13256	CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm²	M	695,00	7,00	6,67	13,67	4.865,00	4.635,65	9.500,65
15.11.1	C3948	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #4,0MM² - AFUMEX	M	213,00	6,53	1,29	7,82	1.390,89	274,77	1.665,66
15.12	C11384	QF-VÁCUO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE VÁCUO	UN	1,00	843,22	23,34	866,56	843,22	23,34	889,90
15.12.2	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	81,58	6,41	87,99	81,58	6,41	94,40
15.12.3	C3948	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #4,0MM² - AFUMEX	M	390,00	6,53	1,29	7,82	2.546,70	503,10	3.049,80
15.12.4	C3156	TERMINAL DE COMPRESSÃO #4,0MM²	UN	10,00	1,55	0,76	2,31	15,50	7,60	23,10
15.12.5	C13022	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1"	M	78,00	4,50	5,31	9,81	351,00	414,18	765,18
15.12.6	C3155	UNIDUL. CONÍCO Ø1" COM BUCHA E ARRUJEA DE ALUMÍNIO Ø1"	UN	12,00	22,66	1,62	24,28	271,92	19,44	291,36
15.13	C11385	QF-ARCO PRIMÁRIO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO	UN	1,00	734,12	19,41	753,53	734,12	19,41	753,53
15.13.1	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	83,22	8,83	92,05	83,22	8,83	92,05
15.13.2	C335	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #6,0MM² - AFUMEX	M	370,00	8,24	1,29	9,53	3.048,80	477,30	3.526,10
15.13.3	C3157	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6,0MM²	UN	10,00	1,77	0,76	2,53	17,70	7,60	25,30
15.13.4	C3152	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1"	M	74,00	4,50	5,31	9,81	333,00	392,94	725,94
15.13.5	C335	UNIDUL. CONÍCO Ø1" COM BUCHA E ARRUJEA DE ALUMÍNIO Ø1"	UN	12,00	22,66	1,62	24,28	271,92	19,44	291,36
15.13.6	C11386	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO PARA CADA CIRCUNTO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	2.614,90	259,04	2.873,94	2.614,90	259,04	2.873,94

DE PIERI CONSTRUÇÕES

07 903.213/0001

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ ESPERANÇAS
PRÓTIPO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRSD (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANITA ROBERTO BARRO, 340 - RIO BONITO DO IGUAÇU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAM VINICIUS DIAS DULNIK

PARANÁ FOTOCOLO Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEINF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR.197.767/D

Rua Ouraçuva, 225 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperierio@mail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.14.2	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,34	18,37	106,71	88,34	18,37	106,71	106,71
15.14.3	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.14.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.14.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	12,80	2,13	14,93	140,80	23,43	157,23	157,23
15.14.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,29	1,51	13,80	24,58	3,02	27,60	27,60
15.14.7	C33019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04
15.14.8	C3879	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	294,64	79,14	373,78	294,64	79,14	373,78	373,78
15.14.9	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1XV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	125,00	21,19	3,73	24,92	2.648,75	466,25	3.115,00	3.115,00
15.14.1	C3750	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	2,17	0,76	2,93	21,70	7,60	29,30	29,30
15.14.1	97668	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD. DN 63 (2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	7,50	3,06	10,56	187,50	76,50	264,00	264,00
15.14.1	C3256	UNIDADE DE CORTA-CORRENTE COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	4,00	75,76	1,62	77,38	303,04	6,48	309,52	309,52
15.15		EQUIPAMENTOS ODI4									
15.15.1	C13057	ALUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH953632AL BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	22,00	104,66	28,69	133,35	2.302,52	631,18	2.933,70	2.933,70
15.15.2	91B11	PLACA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	24,24	12,32	36,56	72,72	36,96	109,68	109,68
15.15.3	91695	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	22,83	12,32	35,15	91,32	49,28	140,60	140,60
15.15.4	91953	INTERRUPTOR SENSÍVEL (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	18,93	9,64	28,57	151,44	77,12	228,56	228,56
15.15.5	91188	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	17,44	9,64	27,08	17,44	9,64	27,08	27,08
15.15.6	91499	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00	24,24	12,32	36,56	1.260,48	640,64	1.901,12	1.901,12
15.15.7	92005	TOMADA MÍDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	40,93	20,32	61,25	245,58	121,92	367,50	367,50

CONSTRUÇÕES LTDA

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ SERVIÇOS
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2021) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 31/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINÍCIUS DIAS DULINK

R. GETULIO VAREZAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 ORÇÃO Nº: 19.306.548-1
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREAL: PR 197.767/D

PÁGINA: 30 DE 49
 PARANÁ SERVIÇOS
 EDIFICAÇÕES

CNPJ 07 903.213/0001 721
 DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Garapua 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO
15.15.8	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,24	12,32	36,56	24,24	12,32	36,56	36,56
15.15.9	C13177	PONTO PARA CAMPAINHA EM CX. 4"x2"	UN	1,00	14,00	10,47	24,47	14,00	10,47	24,47	24,47
15.15.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76,00	7,25	8,12	15,37	551,00	617,12	1.168,12	15,37
15.16		ACESSÓRIOS QD-4									
15.16.1	C3159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	54,00	85,80	17,64	103,44	4.633,20	952,56	5.585,76	103,44
15.16.2	C13005	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	27,00	188,60	24,29	192,89	4.552,20	655,83	5.208,05	192,89
15.16.3	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	8,45	2,70	11,15	912,60	291,60	1.204,20	11,15
15.16.4	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	8,45	2,70	11,15	912,60	291,60	1.204,20	11,15
15.16.5	C3062	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	12,23	3,08	15,31	269,06	67,76	336,82	15,31
15.16.6	C3062	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	12,23	3,08	15,31	269,06	67,76	336,82	15,31
15.16.7	C3533	CABO HELETYPEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	2.800,00	4,48	0,97	5,45	12.544,00	2.716,00	15.260,00	5,45
15.16.8	C3534	CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #4,0MM² - AFUMEX	M	20,00	7,69	1,29	8,98	153,80	25,80	179,60	8,98
15.17		QD-ACR									
15.17.1	C1187	QD-ACR - QD-ACR DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, DOM. TIPO BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROLETO. DEVERA ATENDER O SOUJITADO NO DIAGRAMA NIFILAR EM PROIETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02	3.738,02
15.17.2	C1187	DISJUNTOR SEMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA	UN	1,00	1.621,72	12,95	1.634,67	1.621,72	12,95	1.634,67	1.634,67
15.17.3	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	UN	1,00	85,34	13,12	98,46	85,34	13,12	98,46	98,46
15.17.4	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	UN	16,00	81,58	6,41	87,99	1.305,28	102,56	1.407,84	87,99
15.17.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2015	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.17.6	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	137,26



Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 07 903.213/0001 721

Página: 31 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 137 - CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAM VINICIUS DIAS DUINIK

REGISTRO Nº: 19.306.548-1
 ORÇÃO: SEIUE
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. N.: 1270230079460
 REG. CREB: PR.197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.17.7	C3548	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #120MM² - AFUMEX	M	16,00	124,86	4,92	129,78	1.997,76	78,72	2.076,48	2.076,48
15.17.8	C3546	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #70MM² - AFUMEX	M	4,00	72,47	3,40	75,87	289,88	13,60	309,48	309,48
15.17.9	C3531	TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM²	UN	8,00	31,53	6,45	37,98	252,24	51,60	303,84	303,84
15.17.1	C3550	TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM²	UN	2,00	8,74	6,47	15,21	17,48	12,94	30,42	30,42
15.17.1	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,00	14,51	5,56	20,07	58,04	22,24	80,28	80,28
15.17.1	C3259	UNIDUT CÔNICO Ø4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø4" EQUIPAMENTOS QD-AC-1	UN	2,00	53,81	1,61	55,42	107,62	3,22	110,84	110,84
15.18.1	91953	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLAÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	18,93	9,64	28,57	132,51	67,48	199,99	199,99
15.18.2	91940	CAIXA BARRA REGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,25	8,12	15,37	50,75	56,84	107,59	107,59
15.18.3	C11376	LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE E FIXAÇÃO NO PISO	M	21,00	342,85	9,71	352,56	7.199,85	203,91	7.403,76	7.403,76
15.18.4	C3964	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)	M	24,00	199,08	9,71	208,79	4.777,92	233,04	5.010,96	5.010,96
15.18.5	C3159	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	12,00	85,80	17,64	103,44	1.029,60	211,68	1.241,28	1.241,28
15.18.6	C3156	ELETRODUTO PERFORADO 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	9,00	389,20	33,82	423,02	3.502,80	304,38	3.807,18	3.807,18
15.18.7	C11325	ELETRODUTO PERFORADO 200X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE E FIXAÇÃO	M	21,00	291,63	20,63	312,26	6.124,23	433,23	6.557,46	6.557,46
15.18.8	C3881	ELETRODUTO PERFORADO 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE E FIXAÇÃO	M	9,00	168,60	24,29	192,89	1.517,40	218,61	1.736,01	1.736,01
15.18.9	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO DE COCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	8,45	2,70	11,15	422,50	135,00	557,50	557,50
15.18.1	C3059	ELETRODUTO RÍGIDO DE COCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	7,37	2,68	10,05	368,50	134,00	502,50	502,50
15.18.1	C3061	ELETRODUTO RÍGIDO DE COCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	12,67	4,88	17,55	63,35	24,40	87,75	87,75
15.18.1	C3064	ELETRODUTO RÍGIDO DE COCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	27,01	4,17	31,18	135,05	20,85	155,90	155,90



De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Quaraçuva 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperio@mail.com

CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA



R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

PARANÁ

PARANÁ



PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILLA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUGER, 162 BARRIO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
PROFECOLO Nº: 19.306.548-1
ORGAO: SEUR
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.787/D

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.18.1	C3874	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	5,00	96,78	9,71	106,49	483,90	48,55	532,45	532,45
15.18.1	C3533	CABO FLEXÍVEL ISOL 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	200,00	4,48	0,97	5,45	896,00	194,00	1.090,00	1.090,00
15.18.1	C13272	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL 1KV - 4X#4,0MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	475,00	24,93	1,23	26,16	11.841,75	584,25	12.426,00	12.426,00
15.18.1	C13270	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL 1KV - 4X#10MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	30,00	23,16	1,23	24,39	694,80	36,90	731,70	731,70
15.18.1	C13271	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL 1KV - 4X#120MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	33,00	402,26	32,41	434,67	13.274,58	1.069,53	14.344,11	14.344,11
15.19	QD-AC-2	QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 18USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTO EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICA PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROLETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	2.614,90	259,04	2.873,94	2.614,90	259,04	2.873,94	2.873,94
15.19.1	C1388	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	149,35	25,35	174,70	298,70	50,70	349,40	349,40
15.19.3	93869	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	81,58	6,41	87,99	326,32	25,64	351,96	351,96
15.19.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.19.5	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04
15.19.6	C3843	COND. FIOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #25MM² - AFUMEX	M	108,00	27,79	2,08	29,87	3.001,32	224,64	3.225,96	3.225,96
15.19.7	C3121	COND. FIOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	27,00	21,19	3,73	24,92	572,13	100,71	672,84	672,84
15.19.8	C3154	TERMINAL DE COMPRESSÃO #25MM²	UN	8,00	2,92	0,95	3,87	23,36	7,60	30,96	30,96
15.19.9	C3150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,17	0,76	2,93	4,34	1,52	5,86	5,86
15.19.1	97688	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,00	7,50	3,06	10,56	202,50	82,62	285,12	285,12
15.19.1	C3150	UNIDADE (MÓDULO) COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	4,00	75,76	1,62	77,38	303,04	6,48	309,52	309,52
15.20.1	91981	EQUIPAMENTOS QD-AC-2 INTERFURTO BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	2,00	35,79	14,98	50,77	71,58	29,96	101,54	101,54



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Gócio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guaraçuva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

PARANÁ EDIFICAÇÕES

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R. GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

CEP: 85.200-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

PARANÁ - GOIACÓLIO Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEUR

PARANÁ - TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. N.º: 172030079460
REG. CREAL: PR.197.767/D

PARANÁ - 33 DE 49
Rua Cuiraçuva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperierpi@gmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.20.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" x 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	7,25	8,12	15,37	14,50	16,24	30,74
15.20.3	C3964	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)	M	15,00	199,08	9,71	208,79	2.986,20	145,65	3.136,65
15.20.4	C3159	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18. INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	18,00	85,80	17,64	103,44	1.544,40	317,52	1.861,92
15.20.5	C3175	ELETROCALHA PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18. INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	12,00	89,91	25,73	115,64	1.078,92	308,76	1.387,68
15.20.6	C3305	ELETROCALHA PERFORADA 100X100X3000MM - CH 18. INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	12,00	168,60	24,29	192,89	2.023,20	291,48	2.319,68
15.20.7	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	8,45	2,70	11,15	152,10	48,60	200,70
15.20.8	C3059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,00	7,37	2,68	10,05	169,51	61,64	231,15
15.20.9	C3061	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	12,67	4,88	17,55	164,71	63,44	228,15
15.20.1	C3064	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	27,01	4,17	31,18	135,05	20,85	155,90
15.20.1	C3533	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #25MM² - AFUMEX	M	102,00	4,48	0,97	5,45	456,96	98,94	555,90
15.20.1	C13272	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE 4P)	M	70,00	24,93	1,23	26,16	1.745,10	86,10	1.831,20
15.20.1	C13273	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#2,5MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE 4P)	M	20,00	138,85	1,62	140,47	2.777,00	32,40	2.809,40
15.21.1	C1180	CLIFR - CABO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS RX	UN	1,00	843,22	23,34	866,56	843,22	23,34	866,56
15.21.2	C3489	DISJUNTOR TERMOBILAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A	UN	1,00	213,72	32,27	245,99	213,72	32,27	245,99
15.21.3	C3547	CONJUNTO DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #95MM² - AFUMEX	M	160,00	95,34	4,14	99,48	15.254,40	662,40	15.916,80
15.21.4	C3144	CONDUTORA DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #50MM² - AFUMEX	M	40,00	55,48	2,81	58,29	2.219,20	112,40	2.331,60
15.21.5	C3153	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	8,00	8,07	1,14	9,21	64,56	9,12	73,68
15.21.6	C3152	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	2,00	5,35	0,95	6,30	10,70	1,90	12,60

DE PIERI
CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 07.903.213/0001 72


Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Gestor Administrativo

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ: 34 DE 45



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITRA KRUGER, 152 BARRIO SANTA LUZIA, RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANÁ
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU, CEP: 85.340-000
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
REGIÃO: SEUIF
ART Nº: 1720230079460
REG. CREAL: PR 197.757/D

Rua Guarapuava 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@mail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.21.7	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	10,76	4,89	15,65	430,40	195,60	626,00
15.21.8	C3257	UNIDUT CÔNICO Ø3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3"	UN	6,00	87,26	1,62	88,88	523,56	9,72	533,28
15.22.1		CABEAMENTO ESTRUTURADO								
15.22.1		RACK "A"								
15.22.2	C13281	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40X40X12CM	UN	1,00	401,55	68,30	469,85	401,55	68,30	499,85
15.22.3	C113273	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO (30X30X10)CM	UN	1,00	90,40	37,69	128,09	90,40	37,69	128,09
15.22.4	C3197	RACK "A" PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVÍVEL COM VÍSSOR DE ACRÍLICO, LATERAIS COM VENTILAÇÃO PERMANENTE E REMOVÍVEIS, UM TETO COM ABERTURAS PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS.	UN	1,00	676,61	64,76	741,37	676,61	64,76	741,37
15.22.5	C203	DIO 2x FIBRA 1MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAÇÃO DE NO MÁXIMO 12 FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEIAS DE ACOMODAÇÃO PARA AS FIBRAS ÓPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MÓDULOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALÉM DE PIG-TAIS CONSTITUÍDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM CONECTOR TIPO LC-FC ENQUANTO SEJA FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E COM A PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).	UN	1,00	432,30	80,96	513,26	432,30	80,96	513,26
15.22.6	988121	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	632,29	200,77	833,06	1.896,87	602,31	2.499,18
15.22.7	C3199	PATCH PANEL 16S - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA	UN	17,00	55,21	3,24	58,45	938,57	55,08	993,65
15.22.8	C3191	PATCH PANEL 16S - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE	UN	25,00	55,21	3,24	58,45	1.380,25	81,00	1.461,25
15.22.9	C3180	PATCH PANEL 16S - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV	UN	24,00	55,21	3,24	58,45	1.325,04	77,76	1.402,80
15.22.10	C13265	PLACA DE MONTAGEM COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6	UN	3,00	199,52	22,67	222,19	598,56	68,01	666,57
15.22.11	C13265	PLACA DE MONTAGEM COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6	UN	11,00	99,10	13,35	112,45	1.090,10	146,85	1.236,95



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

Rua Garayutva 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

Página: 36 DE 49



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/RR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUEGER, 62 - BARRA VERDE - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINK

RGETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
CEP: 84.000-000
PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. Nº: 1720230079460
REG. CREAL: PR.197.767/D

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.23.7	C3060	BETODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	8,45	2,70	11,15	380,25	121,50	501,75
15.23.8	C3060	BETODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	8,45	2,70	11,15	380,25	121,50	501,75
15.23.9	C3159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÕES PARA - RAIOS (SPDA) - EM RE-BAR	M	54,00	85,80	17,64	103,44	4.633,20	952,56	5.585,76
15.24.1	96977	CORROALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	M	250,00	62,50	1,07	63,57	15.625,00	267,50	15.892,50
15.24.2	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	38,00	5,18	1,34	6,52	196,84	50,92	247,76
15.24.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	38,00	11,11	18,96	30,07	422,18	720,48	1.142,66
15.24.4	C3038	CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	10,00	61,72	6,56	68,28	617,20	65,60	682,80
15.24.5	C3443	HASTE DE ATERRAMENTO COBREDA 5/8"x2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME NBR 13571	UN	30,00	71,32	12,95	84,27	2.139,60	388,50	2.528,10
15.24.6	C3613	RE-BAR PARA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL/88	UN	26,00	90,65	9,71	100,36	2.356,90	252,46	2.609,36
15.24.7	C3774	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"x3M-TEL-771	M	384,00	13,73	10,80	24,53	5.272,32	4.147,20	9.419,52
15.24.8	C3287	SUPORTE DE FIXAÇÃO OSSG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (A BARRA CHATA)	UN	385,00	6,83	2,85	9,68	2.629,55	1.097,25	3.726,80
15.24.9	C3610	SOLDA PROTOMICA E-BAR/ CABO	UN	20,00	30,12	16,20	46,32	602,40	324,00	926,40
15.24.1	C3683	SOLDA PROTOMICA CABO/ HASTE	UN	20,00	30,12	16,20	46,32	602,40	324,00	926,40
15.24.1	C3382	SOLDA PROTOMICA CABO PASSANTE/ HASTE	UN	23,00	33,00	16,20	49,20	759,00	372,60	1.131,60
15.25	1	SERVICIOS GENS								
15.25.1	90415	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	1.067,00	3,10	9,38	12,48	3.307,70	10.008,46	13.316,16
15.25.2	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QUE 75 MM, AF_05/2015	M	5,00	3,35	10,08	13,43	16,75	50,40	67,15
15.25.3	C1298	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	5,00	3,69	4,68	8,37	18,45	23,40	41,85



07.903.213/0001-72


Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PROT. Nº 19.306-548-1

ORGAO: SEUF

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUÇÃO

ART. Nº: 1720230079460

REG. CRELA: PR 197.767/D

PARANÁ

PARANÁ: 37 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILLA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUGER, 162 BARRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIGUS DIAS DULNIK

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.25.4	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1.067,00	3,92	8,45	12,37	4.182,64	9.016,15	13.198,79
15.25.5	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	5,00	6,32	13,23	19,55	31,60	66,15	97,75
15.25.6	C1248	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	5,00	5,03	5,96	10,99	25,15	29,80	39,95
16		INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS					R\$ 49.827,21	R\$ 3.917,96		R\$ 53.745,17
16.1		TUBOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES DE COBRE CONFORME ABNT 13206								
16.1.1	C4463	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	237,00	51,76	0,00	51,76	12.267,12	0,00	12.267,12
16.1.2	C4464	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	122,00	84,60	0,00	84,60	10.321,20	0,00	10.321,20
16.2		DIÂMETRO 28MM								
16.2.1	C4465	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	31,00	120,60	0,00	120,60	3.738,60	0,00	3.738,60
16.3		TINTA PARA PINTURA DE TUBULAÇÃO								
16.3.1	C4471	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	177,00	2,11	0,00	2,11	373,47	0,00	373,47
16.3.2	C4472	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	153,00	2,11	0,00	2,11	322,83	0,00	322,83
16.3.3	C4473	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	80,00	2,11	0,00	2,11	168,80	0,00	168,80
16.3.4	C4474	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL-MARINHO PADRÃO MUNSELL 55 P8 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	65,00	2,11	0,00	2,11	137,15	0,00	137,15
16.4		CAVALARIA DE CONCRETO DIMENSÕES SOCM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)								
16.4.1	C4475	EXECUÇÃO DE CANLETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO	M	41,00	110,58	95,56	206,14	4.533,78	3.917,96	8.451,74
16.5		CAIXA PARA VALVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM								
16.5.1	C4476	COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL	UN	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
16.5.2	C4477	CAIXA PARA VALVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 385 MM								
		COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 02 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL	UN	1,00	325,50	0,00	325,50	325,50	0,00	325,50




Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdeperier@gmail.com



CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUTORES LTDA

PARANA: 38 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANA EPIFACÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ENDERECO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRAPOSTOLAS, 137 - CENTRO
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 CEP: 85.340-100
 RUA DO BARRAPOSTOLAS, 137 - CENTRO
 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
 ART Nº: 1220230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
16.5.3	C4495	CAIXA PARA VALVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA AGRICLA PARA 03 VALVULAS DE GÁS MEDICINAL.	UN	4,00	710,00	0,00	710,00	2.840,00	0,00	2.840,00
16.6		VALVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS								
16.6.1	C4497	VALVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL, OU VÁCUO CLÍNICO Ø1/2" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GÁS CONDUIZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGf/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	9,00	160,54	0,00	160,54	1.444,86	0,00	1.444,86
16.6.2	C4498	VALVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL, OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GÁS CONDUIZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGf/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	7,00	206,50	0,00	206,50	1.445,50	0,00	1.445,50
16.6.3	C4499	VALVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁS MEDICINAL, OU VÁCUO CLÍNICO Ø1" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GÁS CONDUIZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGf/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	2,00	298,50	0,00	298,50	597,00	0,00	597,00
16.7		TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS								
16.7.1	C4153	TOM PARA BARRILETO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO/VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPILA EM MATERIAL ELÁSTICO PARA BRS E ENQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	14,00	198,40	0,00	198,40	2.777,60	0,00	2.777,60
16.7.2	C4154	TOM PARA BARRILETO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO/VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPILA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ENQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	13,00	202,00	0,00	202,00	2.626,00	0,00	2.626,00
16.7.3	C4155	TOM PARA BARRILETO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO/VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPILA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ENQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	4,00	195,70	0,00	195,70	782,80	0,00	782,80
16.8		PAINEL DE ALARME								



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guaapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperibomail.com



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRIO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1

ORGÃO: SEIUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART N.º: 172023007/9460

REG. CREA: PR 197.767/D

PÁGINA: 39 DE 49

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
16.3.1	C4486	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

CEP-85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

[Handwritten Signature]

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 07 903.213/0001 72

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANTIA KRUGER, 162 BAIRRO GUARAPUAVA, RIO BONITO DO IGUAÇU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
PROTEÇÃO CIVIL Nº: 549-1
ORDÃO: SEUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N.º: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com
PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
16.8.2	C4487	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
16.8.3	C4489	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VACUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
16.9	C4490	PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS	UN	2,00	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	1.800,00
16.10	C4492	MANUTENÇÃO DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO	UN	2,00	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00
17		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS					R\$ 140.753,95	R\$ 23.503,75		R\$ 164.257,70
17.1		ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE AR DIFUSORES								
17.2		DIFUSOR DE VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLETAMENTO DE AR EM ALUMINÍCIO M REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DOE-11-RGA	UN	3,00	74,24	2,27	76,51	222,72	6,81	229,53
17.2.1	C12272	DIFUSOR DE VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLETAMENTO DE AR EM ALUMINÍCIO M REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DOE-11-RGA	UN	3,00	74,24	2,27	76,51	222,72	6,81	229,53
17.2.2	C12272	DIFUSOR DE VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLETAMENTO DE AR EM ALUMINÍCIO M REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DOE-41-T1-RGA	UN	1,00	375,29	11,48	386,77	375,29	11,48	386,77
17.2.3	C12272	DIFUSOR DE VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLETAMENTO DE AR EM ALUMINÍCIO M REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DOE-41-T2-RGA	UN	9,00	148,47	4,55	153,02	1.336,23	40,95	1.377,18
17.2.4	C12278	ALUMINÍCIO M REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DOE-41-T3-RGA	UN	4,00	251,57	7,69	259,26	1.006,28	30,76	1.037,04
17.2.5	C12278	DIFUSOR DE VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLETAMENTO DE AR EM ALUMINÍCIO M REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DOE-41-T4-RGA	UN	3,00	375,29	11,48	386,77	1.125,87	34,44	1.160,31
17.3		GRELHA PERIFERNO								



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ: 41 DE 49



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2021) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOAQUINA KRUGER, 162 BARRIO VISTA DA LUZ
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINÍCIUS DIAS DUINK

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO-COLO Nº. 19.306-548-1
PARANÁ, SEUF
CEP: 83.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
ART. Nº. 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL
17.3.1	C12303	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 200x100MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	55,02	7,06	62,08	55,02	7,06	62,08	62,08
17.3.2	C12304	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x200MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	5,00	161,14	10,60	171,74	805,70	53,00	858,70	858,70
17.3.3	C12307	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x400MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	320,98	17,67	338,65	320,98	17,67	356,65	356,65
17.3.4	C12305	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x200MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	3,00	214,85	14,14	228,99	644,55	42,42	687,00	687,00
17.3.5	C12306	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x300MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	3,00	189,01	8,65	197,66	567,03	25,95	603,00	592,98
17.3.6	C12308	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 500x300MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	236,26	10,82	247,08	472,52	21,64	494,16	494,16
17.3.7	C12310	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 600x300MM, MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	283,52	12,98	296,50	283,52	12,98	296,50	296,50
17.4	C2824	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO 300x200MM, MARCA VENEZIANA DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR	CJ	1,00	42,95	13,03	55,98	42,95	13,03	55,98	55,98
17.5	C2823	GRELHA PLÁSTICA DEBENCAIXE	CJ	1,00	19,70	9,85	29,55	19,70	9,85	29,55	29,55
17.5.1	C2823	GRELHA PLÁSTICA REBONDA FIXA COM COLARINHO Ø125MM, REFERÊNCIA: SICEFLUX S100 OU EQUIVALENTE (WDB)	CJ	6,00	22,72	9,85	32,57	136,32	59,10	195,42	195,42
17.6	C12223	DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO	UN	1,00	23,11	7,94	31,05	23,11	7,94	31,05	31,05
17.6.1	C12223	DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO 100x100MM, MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE) (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	23,11	7,94	31,05	23,11	7,94	31,05	31,05
17.6.2	C12223	DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x100MM, MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE) (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	33,20	7,94	41,14	66,40	15,88	82,28	82,28
17.6.3	C12220	DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x100MM, MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE) (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	4,00	43,29	7,94	51,23	173,16	31,76	204,92	204,92
17.6.4	C12223	DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x100MM, MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE) (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	53,38	7,94	61,32	53,38	7,94	61,32	61,32

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico


Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Da Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SIMPÉTICA DESONERADA

ENDERECO: RUA JOANTHA KRUGER, 162 - CENTRO
MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
RIO BONITO DO IGUAÇU
CNPJ Nº: 07.903.213/0001-72
CNPJ Nº: 07.903.213/0001-72
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 07 903.213/0001 72

PARANÁ EDIFICAÇÕES
Rua Guaraná, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperierpi@gmail.com
PÁGINA: 42 DE 49

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
17.6.5	C12225	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x100MM, MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEL, DIFUSAR)	UN	1,00	63,47	7,94	71,41	63,47	7,94	71,41
17.6.6	C12226	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x150MM, MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEL, DIFUSAR)	UN	2,00	93,74	7,94	101,68	187,48	15,88	208,36
17.6.7	C12228	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 350x100MM, MARCA TROPICAL DRV-350x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEL, DIFUSAR)	UN	1,00	73,56	7,94	81,50	73,56	7,94	89,44
17.6.8	C12233	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 400x150MM, MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEL, DIFUSAR)	UN	1,00	83,65	7,94	91,59	83,65	7,94	99,59
17.6.9	C12237	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x150MM, MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEL, DIFUSAR)	UN	1,00	139,14	7,94	147,08	139,14	7,94	155,02
17.7		DAMPER CORTA-FOGO								
17.7.1	C12256	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x100	UN	1,00	322,37	7,94	330,31	322,37	7,94	338,25
17.7.2	C12257	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x150	UN	3,00	242,51	7,94	250,45	727,53	23,82	751,35
17.7.3	C12258	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x200	UN	1,00	322,37	7,94	330,31	322,37	7,94	338,25
17.7.4	C12260	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-350x100	UN	2,00	282,44	7,94	290,38	564,88	15,88	580,76
17.7.5	C12261	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-350x150	UN	1,00	375,61	7,94	383,55	375,61	7,94	383,55
17.7.6	C12262	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-450x250	UN	1,00	602,46	9,52	611,98	602,46	9,52	611,98
17.8		DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO								
17.8.1	C13381	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22, ESPESURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR COND. ESTANQUE, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIAL DCF POLIEMMATIC	KG	22,00	37,31	21,89	59,20	820,82	481,58	1.302,40
17.8.2	C13385	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR COND. ESTANQUE, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIAL DCF POLIEMMATIC	KG	370,00	38,82	21,89	60,71	14.363,40	8.099,30	22.462,70




Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ: 43 DE 45



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2021) E PRED (MARÇO/2021) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KAU...
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINÍCIUS DIAS DULNIK

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 CEP: 84.000-000
 RIO BONITO DO IGUAÇU
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ORGAO: SEUR
 ART N.º: 172030079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
17.8.3	C12364	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC	KG	250,00	41,23	21,89	63,12	10.307,50	5.472,50	15.780,00	
17.9	C12368	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SEM ISOLAMENTO DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC	KG	114,00	30,00	18,09	48,09	3.420,00	2.062,26	5.482,26	
17.9.2	C12369	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA POWERMATIC	KG	49,18	30,00	18,09	48,09	1.475,40	889,67	2.365,07	
17.10		DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO									
17.10.1	C2862	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÈRMICO Ø100MM	M	3,00	14,07	9,49	23,56	42,21	28,47	71,73	
17.10.2	C2863	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÈRMICO Ø125MM	M	6,00	14,93	9,49	24,42	89,58	56,94	146,52	
17.11		TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÈRMICO E CONEXÕES									
17.11.1	C12055	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÈRMICO ELASTOMÈRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	8,00	38,23	12,63	50,86	305,84	101,04	406,88	
17.11.2	C12056	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÈRMICO ELASTOMÈRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	79,00	60,79	15,35	76,14	4.802,41	1.212,65	6.015,06	
17.11.3	C12057	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÈRMICO ELASTOMÈRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	8,00	66,25	15,35	81,60	530,00	122,80	652,80	
17.11.4	C12058	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÈRMICO ELASTOMÈRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	97,00	79,74	15,35	95,09	7.734,78	1.488,95	9.223,73	
17.11.5	C12059	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÈRMICO ELASTOMÈRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	18,00	103,22	15,35	118,57	1.857,96	276,30	2.134,26	
17.12		KIT RESERVA									
17.12.1	C12060	KIT RESERVA PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÈCNICO)	UN	3,00	390,96	4,10	395,06	1.172,88	12,30	1.185,18	
17.12.2	C12071	KIT ANIL CONNEXION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50	UN	6,00	926,21	155,43	1.081,64	5.557,26	932,58	6.489,84	
17.12.3	C11034	KIT ANIL CONNEXION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125	UN	1,00	926,20	155,43	1.081,63	926,20	155,43	1.081,63	
17.12.4	C12391	KIT ANIL CONNEXION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250	UN	4,00	5.870,86	155,43	6.026,29	23.483,44	621,72	24.105,16	
17.12.5	C12077	INTELEGEN OU EMANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÈCNICO) MODELO: DCMEGAS10BRAZIL	UN	1,00	24.657,98	298,72	24.956,70	24.657,98	298,72	24.956,70	



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Yan Vinícius Dias Dulnik
 Diretor Administrativo
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperierp@outlook.com



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 44 DE 49



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREO (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SIMPÁTICA DESONERADA
R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
RIO BONITO DO IGUAÇU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULINK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
ORGAO: SEUF
TIPO DE OBRAS/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. N.º: 127023007/9460
REG. CREAL: PR 197.767/D

Rua Garibaldi, 25 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
17.12.6	C12376	INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VIB SYSTEM WITH BMS SYSTEM - MARCA DAKINI (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: (DMSS02B51) BACNET	UN	1,00	24.283,79	298,72	24.582,51	24.283,79	298,72	24.582,51	24.582,51	
17.13		REGISTROS										
17.13.1	C12078	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A3VHSY-1-5 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	143,81	5,76	149,57	431,43	17,28	448,71	448,71	
17.13.2	C12079	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A2VHSY-1-5 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	156,18	5,76	161,94	468,54	17,28	483,82	483,82	
17.13.3	C12080	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A3VHSY-2-5 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	164,21	5,76	169,97	1.313,68	46,08	1.359,76	1.359,76	
17.13.4	C12081	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A3VHSY-1-5 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	140,61	5,76	146,37	1.124,88	46,08	1.170,96	1.170,96	
17.14		VIGA DE CONCRETO PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS										
17.14.1	CS115	VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME DETALHE	M	8,00	48,84	24,22	73,06	390,72	193,76	584,48	584,48	
18		SERVIÇOS FINAIS										
18.1	CS79	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	755,45	1,54	1,86	3,40	2.501,44	1.692,81	4.194,25	4.194,25	
18.2	AUX645	CARGA MANUAIS E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	60,44	1,54	1,86	3,40	1.163,39	1.405,14	2.568,53	2.568,53	
18.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	604,36	2,06	0,29	2,35	93,07	112,41	205,48	205,48	
19		MOVIMENTO DE TERRA										
19.1		LIMPEZA DE TERRENO										
19.1.1	9882	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF_05/2018	M2	3.999,84	0,21	0,15	0,36	1.1415,55	839,97	2.103,92	13.519,47	13.519,47
19.1.2	10088	CARGA MANUAIS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM CARGA ÚNICA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	399,98	5,84	0,86	6,70	2.335,91	343,99	2.679,89	2.679,89	
19.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	3.999,84	2,06	0,29	2,35	8.239,67	1.159,95	9.399,62	9.399,62	
19.2		TERRAPLENAGEM										
19.2.1	10142	ESCALA VERTICAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TANTO DE 1,70HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	M3	0,00	8,21	1,48	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2.2	10074	ESPALAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS, AF_11/2019	M3	0,00	0,97	0,31	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2.3	9835	EXCLUSIVO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	0,00	7,53	2,56	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.2.4	CS059	ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO	M3	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	



De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ: 45 DE 49

PARANÁ

EDIFICAÇÕES

ART N.º: 1270230079460

REG. CREA: PR 197.767/D

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ORGÃO: SEUR

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU

ENDEREÇO: RUA JOANITA KUNZNER, 162 BARRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINK

REPRESENTANTE: RAYMUNDO VITORATO, 112 - CENTRO

PLANTILLA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

GOVERNO DO ESTADO

PARANÁ

EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
19.2.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	6,63	1,14	7,77	0,00	0,00	0,00
19.2.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	2,06	0,29	2,35	0,00	0,00	0,00
20		MÚROS DE DIVISA E MURETAS								
20.1		ALVENARIA								
20.1.1	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,19	39,80	19,08	58,88	604,56	289,83	894,39
20.1.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	444,98	34,00	12,00	46,00	15.129,32	5.339,76	20.469,08
20.2		REVESTIMENTO								
20.2.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L (UNIDADE: M2). AF_06/2014	M2	889,96	2,69	3,42	6,11	2.393,99	3.043,66	5.437,66
20.2.2	87792	EMBOCOLO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L (UNIDADE: M2). AF_06/2014	M2	889,96	18,00	12,00	30,00	16.019,28	10.679,52	26.698,80
20.3		PINTURA								
20.3.1	88423	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, URM COR. AF_06/2014	M2	889,96	11,99	3,85	15,84	10.670,62	3.426,35	14.096,97
21		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								
21.1		EXECUÇÃO DE BASE SUB-BASE								
21.1.1	96186	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLS - FCA USF - CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,35	96,11	3,70	99,81	1.282,59	49,38	1.331,96
21.1.2	100981	MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,35	4,48	0,65	5,13	59,81	8,68	68,49
21.1.3	95895	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,25	1,48	0,18	1,66	296,37	36,05	332,42
21.1.4	100722	ESCAVAÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR COM ESCAVADOR (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	13,35	8,21	1,48	9,69	109,60	19,76	129,36
21.1.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,35	6,63	1,14	7,77	88,51	15,22	103,73



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Responsável Administrativo

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperimail.com



CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
ENDEREÇO: RUA JOANITTA KRUGER, 132 - CENTRO
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
PROTÓTIPO Nº: 19.306.548-1
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
REG. CREAL: PR.197.767/D

PARANÁ EDIFICAÇÕES

Rua Guarapava 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@gmail.com

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
21.1.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	200,25	2,06	0,29	2,35	412,52	58,07	470,59
21.2	C272	CAÇADAS EXTERNAS	M2	266,90	23,23	10,27	33,50	6.200,09	2.741,06	8.941,15
21.2.1	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	1.115,68	40,00	5,00	45,00	44.627,20	5.578,40	50.205,60
21.2.2	C236	LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	M2	36,52	72,13	25,30	97,43	2.634,19	923,96	3.558,14
21.2.3	C10585	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M² / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	25,98	4,48	0,65	5,13	116,40	16,89	133,29
21.2.4	95885	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	259,83	1,48	0,18	1,66	384,55	46,77	431,32
21.3	94263	GUIA, MEIO-FIO E SARETA	M	1,13	16,47	11,50	27,97	18,61	13,00	31,61
21.3.1	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	1,13	16,47	11,50	27,97	18,61	13,00	31,61
21.3.2	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 49 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	130,53	28,96	12,93	41,89	3.780,15	1.687,75	5.467,90
21.3.3	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARETA) X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	5,75	30,49	15,71	46,20	175,32	90,33	265,65
21.3.4	94269	ASSEMBLAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF_06/2016	M	120,07	25,64	11,65	37,29	3.078,59	1.398,82	4.477,41
21.3.5	94269	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	2,72	16,47	11,50	27,97	44,80	31,28	76,08
21.3.6	94270	REBALA (MEIO-FIO) DE GUIA	M	33,32	13,89	18,34	32,23	462,81	611,09	1.073,90
22		ESQUADRIAS	M							
22.1		PORTÕES	M							
22.1.1	C200021	PORTÃO DE COBRE EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA	M2	13,20	561,41	58,55	619,96	7.410,61	772,86	8.183,47

CNPJ: 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Escr. Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação



DE PERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ 07 903.213/0001 721

Rua Guarapava 255 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu Paraná Edificações

Página: 47 DE 49



PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO RUA JOANITA KRUGER RIBEIRO 550-889 - RIO BONITO DO IGUAÇU

ENDERECO: RUA JOANITA KRUGER RIBEIRO 550-889 - RIO BONITO DO IGUAÇU LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO ART Nº: 1720230079460 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PERCENTUAL
22.1.2	C10015	PORTA EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZADO	M2	4,20	657,69	45,29	702,98	2.762,30	190,22	2.952,52	2,95%
22.2		ALAMBRADO									
22.2.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018	M	80,23	119,73	37,16	156,89	9.605,94	2.981,35	12.587,28	12,59%
22.3		PINTURAS									
22.3.1	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	34,80	8,07	1,18	9,25	280,84	41,06	321,90	0,32%
22.3.2	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	34,80	12,51	9,84	22,35	435,35	342,43	777,78	7,78%
23		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM)									
23.1		ENTRADA DE ENERGIA / IMPLANTAÇÃO									
23.1.1		POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS	CJ	1,00	33.000,00	3.500,00	36.500,00	33.000,00	3.500,00	36.500,00	36,50%
23.1.2	C1364	RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR	M	18,00	10,76	4,89	15,65	193,68	88,02	281,70	0,28%
23.1.3		ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	48,00	95,34	4,14	99,48	4.576,32	198,72	4.775,04	4,78%
23.1.4	97669	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #95MM² - AFUMEX	M	12,00	55,48	2,81	58,29	665,76	33,72	699,48	0,70%
23.1.5	C3547	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #50MM² - AFUMEX	M	8,00	8,07	1,14	9,21	64,56	9,12	73,68	0,07%
23.1.6	C3545	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	2,00	5,35	0,95	6,30	10,70	1,90	12,60	0,13%
23.1.7	C3453	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	1,00	469,16	90,73	559,89	469,16	90,73	559,89	5,59%
23.1.8	C3452	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TITULOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITÂNICAS DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M, AF_12/2020	UN	1,00	293,14	230,73	523,87	293,14	230,73	523,87	5,24%
23.1.9	97833	BSCAVAMENTO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSTO POR FRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, IDAÍSEM COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_02/2021	M3	3,60	5,18	1,34	6,52	18,65	4,82	23,47	0,23%
23.1.10	18279	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	0,36	282,45	51,22	333,67	101,68	18,44	120,12	1,20%
23.1.11	C3613	ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA	UN	8,00	75,08	12,95	88,03	600,64	103,60	704,24	7,04%
23.1.12	C3242	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS.	UN								



CNPJ 07 903.213/0001 721

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Valdecir de Perri Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253



CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 123 - RIO BONITO DO IGUAÇU
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULINK

REG. CREA: PR 197.767/D
ART. N.º: 1220230079460
TIP. DE OBRAS/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
MATERIALIZAÇÃO: SEIUF
MARCAÇÃO: SEIUF
RUA GUARACUVEA 255 - LOT. TRENTO
RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
23.1.15	96977	CONDUTA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	M	45,00	62,50	1,07	63,57	2.812,50	48,15	2.860,65	2.860,65
23.1.16	C3152	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	5,00	5,35	0,95	6,30	26,75	4,75	10,50	10,50
23.1.17	C13024	PEDRA BRITA Nº2 PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M² DE COMPRIMENTO X 0,2M DE PROFUNDIDADE	M3	13,20	264,03	56,92	320,95	3.485,20	751,34	4.236,54	4.236,54
23.2		CABEAMENTO ESTRUTURADO									
23.2.1		ENTRADA TELEFÔNICA - VIDE PRANCHETA CABE 01-06									
23.2.2	C113272	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO RI E TAMPA PARA CAIXA TIPO RI, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	637,58	210,74	848,32	2.550,32	842,96	3.391,28	3.391,28
23.2.3	97668	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	7,50	3,06	10,56	750,00	306,00	1.056,00	1.056,00
23.2.4	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOÇAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	18,00	5,18	1,34	6,52	93,24	24,12	117,36	117,36
23.2.5	C313	ENVELHAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	3,00	282,45	51,22	333,67	847,35	153,66	1.001,01	1.001,01
24		PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO									
24.1		PAISAGISMO									
24.1.1	C10024	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	157,03	10,53	2,62	13,15	1.653,53	411,42	2.064,94	2.064,94
24.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
24.2.1	C422	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	69,50	1,84	2,01	3,85	127,88	139,70	267,58	267,58
24.2.2	C423	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ACESSÍVEL COM TINTA ACRÍLICA	UN	2,00	169,10	255,52	424,62	338,20	511,04	849,24	849,24
24.2.3	108500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	M	1,63	1,80	2,03	3,83	2,93	3,31	6,24	6,24
24.3		MOBILIÁRIO URBANO									
24.3.1	C10606	BANCO DE CIMENTO, DIMENSÃO 360 X 50 CM	M	23,20	211,99	50,67	262,66	4.918,17	1.175,54	6.093,71	6.093,71
25		CANTIEIRO DE OBRAS BARRACÕES									
25.1		CANTIEIRO DE OBRAS SANITÁRIOS									
25.1.1	C100085	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	10,20	1.148,10	206,87	1.354,97	11.710,62	2.110,07	13.820,69	13.820,69
25.2		CANTIEIRO DE OBRAS RELETÓRIO									
25.2.1	C100098	RELETÓRIO DE REFERÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO.	M2	13,80	561,34	56,50	617,84	7.746,49	779,70	8.526,19	8.526,19
25.3		CANTIEIRO DE OBRAS ALMOXARIFADO									
25.3.1	C100039	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTIEIRO DE OBRA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	720,55	70,09	790,64	9.943,59	967,24	10.910,83	10.910,83

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Da Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guaracuvea 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepericri@gmail.com



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

ENDERECO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEIUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART. Nº: 172030079460
REG. CREA: PR.197.767/D

PÁGINA: 49 DE 49
PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
25.4	C100040	CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE ARMADURA	M2	18,15	570,65	54,93	625,58	10.357,30	996,98	11.354,28
25.5	C100037	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURAS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROLETO	M2	13,80	856,88	110,07	966,95	11.824,94	1.518,97	13.343,91
25.6.1	93243	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROLETO	UN	1,00	10.605,89	401,20	11.007,09	10.605,89	401,20	11.007,09
TOTAL GERAL SEM BDI										2,18%
TOTAL GERAL DA OBRA										R\$ 47.883,059 91

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
PARANÁ
CNPJ 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Garaguava, 255 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
E-mail: valdecirdeperier@gmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 07.903.213/0001.72

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60	
			% NO PERÍODO		% NO PERÍODO	
CONSTRUÇÃO DO PROJETO PADRÃO						
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,50%	10.215,14	10,00%	13.279,68	13,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,16%	47.375,22	100,00%		
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,26%	5.228,13	50,00%	2.091,25	20,00%
04	FUNDAÇÃO	7,55%	123.305,83	40,00%	123.305,83	40,00%
05	SUPRAESTRUTURA	12,35%			75.633,76	15,00%
06	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	7,06%				
07	COBERTURA	7,55%				
08	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	0,67%				
09	REVESTIMENTOS	7,63%				
10	ESQUADRIAS	6,11%				
11	PINTURAS	2,50%				
12	DIVERSOS	5,57%				
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6,57%			13.414,18	5,00%
14	COMBATE INCÊNDIO	0,08%				
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO,	16,16%				
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	1,60%			32.993,93	5,00%
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS	4,89%				
18	SERVIÇOS FINAIS	0,12%				
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO						
19	MOVIMENTO DE TERRA	0,40%	16.440,86	100,00%		
20	MUROS DE DIVISA E MURETAS	2,01%	82.203,73	100,00%		
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,48%	50.563,62	50,00%	50.563,62	50,00%
22	ESQUADRIAS	0,74%				
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO,	1,70%			69.281,03	100,00%
24	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO	0,28%				
25	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES	2,05%	83.865,03	100,00%		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			419.197,56	10,27%	380.563,28	9,32%
VALOR PROPOSTO			419.197,56	10,27%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				10,27%		9,32%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			419.197,56	10,27%	799.760,84	19,59%

Carimbo e Assinatura Responsável da Empresa: Valdecir de Pieri
Carimbo e Assinatura Responsável da Empresa: Valdecir de Pieri

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
DE PIERI CONSTRUTORES LTDA
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
 PRÓPRIO: PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 PRAZO DE OBRA: 300 DIAS CORRIDOS
 COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES
 R GETULIO VARGAS, 132 - JARDIM DE PIERI - PARANÁ
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
 VIGÊNCIA: 01/12/2015

CNPJ 07 903.213/0001 72

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quantil	Médio	3 Quantil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 100.726,14	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 26.860,30	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 32.568,12	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20.754,39	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 217.968,32	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 326.644,79	8,00%						
	PIIS		0,65%						
	COFINS		3,00%						
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%						
	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB								
	TOTAL DO BDI (R\$)	R\$ 726.522,06							
	PREÇO DE VENDA (R\$)	R\$ 4.083.059,91							
	BDI (%)		21,61%	OK					
						Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
						Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
						Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%

R\$ 3.357.537,85

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

- Ondem: Atribuição de administração central;
- Serviço de segurança;
- Garantia de garantia;
- Risco de risco;
- DF: taxa de despesas financeiras;
- L: taxa de lucro/valorização;
- I: taxa de incidência de impostos (PIIS, COFINS, ISS, CPRB).

(Handwritten signature)
De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

Fone: (42) 9 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com