




TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PMRBI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Qdade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	RECAPE ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES				R\$ 2.208.999,55
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.259,88
1.1	Demolição de Concreto Simples	m3	35,40	166,53	5.895,16
1.2	Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado, inclusive armação em madeira e pontalotes	un	1,00	3.364,72	3.364,72
2	BASE / SUB-BASE				12.236,48
2.1	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.417,50	2,77	12.236,48
3	REVESTIMENTO				1.518.883,41
3.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	14.941,95	0,60	8.965,17
3.2	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28.720,70	0,36	10.339,45
3.3	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,36	5.650,42	81.140,03
3.4	CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.147,54	247,90	284.475,17
3.5	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	58,64	7.732,73	453.447,29
3.6	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.058,21	247,90	262.330,26
3.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	54,08	7.732,73	418.186,04
4	MEIO-FIO E SARJETA				114.125,44
4.1	Arrancamento de Meio-Fio	m	1.856,00	15,00	27.840,00
4.2	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	1.856,00	46,49	86.285,44
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				502.726,75
5.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.096,50	23,38	49.016,17
5.2	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	224,00	144,12	32.282,88
5.3	Brifa Graduada - Passeio	m3	156,70	146,86	23.012,96
5.4	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	3.942,30	80,48	317.276,30

SIX PAVIMENTAÇÃO
CNPJ 03.752.550/0001-55

R. Sete de Setembro, 3835, sala 01, Centro, Chopinzinho/PR, CEP: 85560-000
Fone: (41) 9 8805 0734 | sixpavimentacao@hotmail.com



5.5	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	492,00	88,22	43.404,24
5.6	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	14,00	536,36	7.509,04
5.7	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	49,00	616,84	30.225,16
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				24.388,18
6.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/finta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	635,00	35,66	22.644,10
6.2	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00	581,36	1.744,08
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				
	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)				27.379,41
7.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	50,00	95,14	4.757,00
7.2	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	56,00	55,71	3.119,76
7.3	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	28,00	171,38	4.798,64
7.4	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	28,00	100,26	2.807,28
7.5	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	28,00	81,70	2.287,60
7.6	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	28,00	133,62	3.741,36
7.7	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	5.867,77	5.867,77

Chopinzinho-Pr, 10 de junho de 2022.

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:466536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

SIX PAVIMENTAÇÃO
LTDA

Rua Sete de Setembro, 3835, Subsíl Sala 01
Centro 85.560-000 Chopinzinho-PR

SIX PAVIMENTAÇÃO
CNPJ 03.752.550/0001-55

03.752.550/0001-55

R. Sete de Setembro, 3835, sala 01, Centro, Chopinzinho/PR, CEP: 85560-000
Fone: 9 8805 0734 | sixpavimentacao@hotmail.com