



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CABECEIRAS DE PONTES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RIO BONITO DO IGUAÇU	BDI 1 29,06%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									150.535,29	
1.			CABECEIRAS PARA PONTES - ALTURA DE 4,50 METROS						150.535,29	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						7.173,95	
1.1.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	100,00	0,43	BDI 1	0,55	55,00	RA
1.1.0.2.	Composição	C3	PLACA DE OBRA 3x1,5m EM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	1.516,00	BDI 1	1.956,55	1.956,55	RA
1.1.0.3.	Composição	C1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00	800,00	BDI 1	1.032,48	5.162,40	RA
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						9.204,52	
1.2.0.1.	DER-PR	715000	Ensecadeira simples madeira h <= 2m	m2	25,00	196,00	BDI 1	252,96	6.324,00	RA
1.2.0.2.	DER-PR	702100	Escavação p/ fundação em 1a. cat.	m3	62,00	36,00	BDI 1	46,46	2.880,52	RA
1.3.			FUNDAÇÕES						72.955,70	
1.3.1.			ESTACAS						37.992,54	
1.3.1.1.	Composição	C2	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 30CM DE DIÂMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	180,00	72,00	BDI 1	92,92	16.725,60	RA
1.3.1.2.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	1.176,92	14,00	BDI 1	18,07	21.266,94	RA
1.3.2.			SAPATA CORRIDA CENTRAL						20.330,44	
1.3.2.1.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	516,00	14,00	BDI 1	18,07	9.324,12	RA
1.3.2.2.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	20,80	51,00	BDI 1	65,82	1.369,06	RA
1.3.2.3.	DER-PR	741550	Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	20,80	359,00	BDI 1	463,33	9.637,26	RA
1.3.3.			SAPATA CORRIDA ALAS						14.632,72	
1.3.3.1.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	28,80	51,00	BDI 1	65,82	1.895,62	RA
1.3.3.2.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	441,80	14,00	BDI 1	18,07	7.983,33	RA
1.3.3.3.	DER-PR	741550	Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	10,26	359,00	BDI 1	463,33	4.753,77	RA
1.4.			SUPERESTRUTURA						58.524,58	
1.4.1.			PILARES						42.052,50	
1.4.1.1.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	88,40	51,00	BDI 1	65,82	5.818,49	RA
1.4.1.2.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	653,93	14,00	BDI 1	18,07	11.816,52	RA
1.4.1.3.	DER-PR	741550	Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	52,70	359,00	BDI 1	463,33	24.417,49	RA
1.4.2.			VIGAS TRAVESSEIRO SUPERIORES						16.472,08	
1.4.2.1.	DER-PR	602000	Formas de madeira comum	m2	18,60	51,00	BDI 1	65,82	1.224,25	RA
1.4.2.2.	DER-PR	603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	605,36	14,00	BDI 1	18,07	10.938,86	RA
1.4.2.3.	DER-PR	741550	Concreto ciclópico Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	9,30	359,00	BDI 1	463,33	4.308,97	RA
1.5.			REATERRO CABECEIRAS						2.676,54	
1.5.0.1.	DER-PR	705000	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	93,00	22,30	BDI 1	28,78	2.676,54	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CABECEIRAS DE PONTES			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RIO BONITO DO IGUAÇU	BDI 1 29,06%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									150.535,29

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local
segunda-feira, 10 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ENIO AUGUSTO SIQUEIRA DA LUZ
CREA/CAU: 219227/D
ART/RRT: 0

RECURSO
←