

TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER VERIFICADAS "IN LOCO"

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS					
CÓD	DIMENSÕES			DESCRIÇÃO	QTD
	LARGURA	ALTURA	PEITORIL		
J01	4,00	1,50	<varia>	Janela de Correr 4F	5
J02	3,00	0,80	2,50	Janela de Correr 4F	4
J03	4,00	0,80	3,00	Janela de corer ou Maxim Ar 4F	2
J04	0,80	0,50	1,60	Janela Basculante	2
Total : 13					

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS				
cód.	DIMENSÕES		DESCRIÇÃO	QTD
	LARGURA	ALTURA		
A01	1,20	2,10	Vão Livre	2
A02	1,50	2,50	Vão Livre	2
P01	9,70	3,50	Correr 6F. - Alumínio e vidro	1
P02	0,90	2,10	Abrir 1F. - Madeira Lisa	8
P03	1,00	2,10	Abrir 1F. - Madeira Lisa com Visor	2
P04	0,80	2,10	Abrir 1F. - Madeira Lisa	9
P05	3,00	2,50	Porta Vai e Vem 2F	2
P06	1,00	2,10	Abrir 1F. - Madeira Lisa com Barra PCD	2
P07	2,00	2,10	Abrir 2F. - Madeira Lisa	2
P08	2,50	2,60	Abrir 2F. - Madeira Tipo Acústica Melamínica com Barra Antipânico	3
P9	1,15	1,63		1
P09	0,90	2,10	Correr 1F. - Madeira	2
P10	0,80	2,00	Abrir 1F. - Alumínio	19
P11	0,80	2,10	Correr 1F. - Madeira	2
Total : 57				

Tabela de Áreas:	
Área Total do Terreno	6.400,00m²
Área Total Construída	0,00m²
Área Total à Construir	1.693,00m²
Área Total Coberta	1.856,20m²
Área de Projeção	1.856,20m²
Área Permeável no Terreno	3.521,39m²
Área Taxa de Permeabilidade Obtida	55,02%
RRT de Projeto	Nº 1649629
RRT de Execução	NÃO TEM

Espaço Reservado para Aprovação pela Prefeitura Municipal:

OBRA PRIMA

ARQUITETURA

PROPRIETÁRIO DA OBRA: Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu

AUTOR DO PROJETO: Arq. Francieli Leonardo / A117489-4

TIPO DE OBRA: Centro Cultural

FASE DE PROJETO: Projeto Legal

COLAB.: Nathan Carvalho

ENDEREÇO DA OBRA

Rua Expedicionário Antônio Xavier do Rego, 12, Centro, Cep 85340-000

DATA: JAN / 2026

ESCALA

:

REV.: R00

PRANCHA

ARQ

07/07

REPRODUÇÃO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI Nº. 9.610 - LEI DO DIREITO AUTORA.