

PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE RIO BONITO

DATA: 28/04/26

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: OBRA PRIMA COMERCIO SERVICOS E DECORAC

RESP. TÉCNICO: DEMARI FRANCIELI LEONARDO

## TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%			97,68	3.054,89	3.152,57	PRÓPRIA
93565			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1000	20.551,98	R\$ 43,36	R\$ 2.011,83	R\$ 2.055,19	
94295			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1000	10.973,83	R\$ 54,32	R\$ 1.043,06	R\$ 1.097,38	
		COMP 002	CÁLICE MOLDADO IN LOCO COM BLOCO DE COROAMENTO E ESTACA DE 25CM	UND			1.254,76	228,07	1.482,83	PRÓPRIA
100896			ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	10,2000	60,99	R\$ 551,20	R\$ 70,89	R\$ 622,09	
96521			ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,6738	45,75	R\$ 22,26	R\$ 8,55	R\$ 30,81	
104916			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,5400	18,27	R\$ 63,32	R\$ 37,89	R\$ 101,21	
104919			ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,0200	13,21	R\$ 386,11	R\$ 102,91	R\$ 489,02	
104924			CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,3500	684,90	R\$ 231,87	R\$ 7,83	R\$ 239,70	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		COMP 003	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. COM LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI20, E=25MM, DE 1200X600	M2			89,13	28,91	118,04	PRÓPRIA
96114			FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	1,0000	80,61	R\$ 61,95	R\$ 18,66	R\$ 80,61	
3412			PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	M2	1,0000	37,43	R\$ 27,18	R\$ 10,25	R\$ 37,43	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		COMP 004	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2			0,00	0,00	0,00	PRÓPRIA

<div>PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA DE RIO BONITC MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU EMPRESA: OBRA PRIMA COMERCIO SERVICOS E DECORAC</div> <div>DATA: 28/04/26 TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO RESP. TÉCNICO DEMARI FRANCIELI LEONARDO</div>										
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
90799			KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.259,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
							R\$ -	R\$ -	R\$ -	