

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956464	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA 7 QUEDAS		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU		
			BDI 1 25,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES									460.105,93	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS IRREGULARES - COMUNIDADE 7 QUEDAS					-	460.105,93	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.765,76	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	312,19	BDI 1	392,39	1.765,76	RP
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	32.773,12	
1.2.1.	Composição	CPU 003	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	8.193,28	0,00%	8.193,28	32.773,12	RA
1.3.			BASE					-	63.936,68	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.240,00	2,69	BDI 1	3,38	21.091,20	RA
1.3.2.	Composição	CPU 004	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV. POLIÉDRICO	M2	6.240,00	2,12	BDI 1	2,66	16.598,40	RA
1.3.3.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.494,20	2,46	BDI 1	3,09	26.247,08	RA
1.4.			CORDÃO					-	29.201,53	
1.4.1.	Composição	CPU 006	ASSENTAMENTO CORDÃO LATERAL DE PEDRA P/ PAV. POLIÉDRICO	M	2.080,00	9,16	BDI 1	11,51	23.940,80	RP
1.4.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.702,50	2,46	BDI 1	3,09	5.260,73	RP
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	314.749,67	
1.5.1.	Composição	CPU 007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	5.990,40	30,81	BDI 1	38,73	232.008,19	RA
1.5.2.	SINAPI	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.103,39	2,46	BDI 1	3,09	59.029,48	RA
1.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.800,00	2,42	BDI 1	3,04	23.712,00	RA
1.6.			PROTEÇÃO LATERAL					-	17.022,72	
1.6.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.248,00	10,85	BDI 1	13,64	17.022,72	RA
1.7.			DRENAGEM (LIMPEZA DE CAIXAS DE RETENÇÃO)					-	656,45	
1.7.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	83,20	6,28	BDI 1	7,89	656,45	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956464	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA 7 QUEDAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	MUNICÍPIO / UF RIO BONITO DO IGUAÇU	BDI 1 25,69%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES									460.105,93

RIO BONITO DO IGUAÇU
Local

quinta-feira, 1 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: IVAN LEGUIZAMON
CREA/CAU: PR-138687/D
ART/RRT: 1720244016210

RECURSO